

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa chodnika w ulicy Akacjowej w Strzegowie na działce nr 829
długość odcinka 162,00 m – strona zachodnia**

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA					
1.1.	01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,162		
1.2.	02.01.01.	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m ³ z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdów głębokości 20 cm	m3	76,20		
1.3.	04.01.01.	Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod chodniki i wjazdy	m2	387,75		
1.4.	04.04.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników	m2	313,30		
1.5.	08.02.02.	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	313,30		
1.6.	08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na zjazdach	m	89,60		
1.7.	04.05.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarnie o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	74,45		
1.8.	08.04.01.	Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	74,45		
1.9.	03.02.01.	Wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń podziemnych – regulacja zaworów sieci wodociągowej	Szt.	7,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT				%	23,00	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT						

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa chodnika w ulicy Topolowej w Strzegowie na działce nr 743
długość odcinka 148,00 m – strona północna**

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA					
1.1.	01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,148		
1.2.	02.01.01.	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m³ z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdów głębokości 20 cm	m3	48,72		
1.3.	04.01.01.	Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod chodniki i wjazdy	m2	251,60		
1.4.	04.04.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników	m2	214,20		
1.5.	08.02.02.	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	214,20		
1.6.	08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na zjazdach	m	22,00		
1.7.	04.05.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarnie o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	37,40		
1.8.	08.04.01.	Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	37,40		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT				%	23,00	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT						

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa chodnika w ulicy Leszczynowej w Strzegowie na działce nr 771
długość odcinka 200,00 m – strona wschodnia**

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA					
1.1.	01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,200		
1.2.	02.01.01.	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m ³ z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdów głębokości 20 cm	m3	60,00		
1.3.	04.01.01.	Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod chodniki i wjazdy	m2	398,90		
1.4.	04.04.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników	m2	247,95		
1.5.	08.02.02.	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	247,95		
1.6.	08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	251,30		
1.7.	04.05.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarnie o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	150,95		
1.8.	08.04.01.	Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	150,95		
1.9.	03.02.01.	Wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń podziemnych – regulacja zaworów sieci wodociągowej	Szt.	6,00		
1.10.	03.02.01.	Wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń podziemnych – regulacja studni teletechnicznych	Szt.	3,00		
1.11.	09.01.01.	Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 15 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm	m2	471,10		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT				%	23,00	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT						

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa chodnika w ulicy Świerkowej w Strzegowie na działce nr 792
długość odcinka 199,00 m – strona zachodnia**

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA					
1.1.	01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,199		
1.2.	02.01.01.	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m ³ z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdów głębokości 20 cm	m3	71,64		
1.3.	04.01.01.	Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod chodniki i wjazdy	m2	358,20		
1.4.	04.04.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników	m2	307,26		
1.5.	08.02.02.	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	307,26		
1.6.	08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	97,30		
1.7.	04.05.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarnie o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	50,94		
1.8.	08.04.01.	Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	50,94		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT				%	23,00	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT						

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa chodnika w ulicy Modrzewiowej w Strzegowie na działce nr 809
długość odcinka 159,00 m – strona wschodnia**

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA					
1.1.	01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,159		
1.2.	02.01.01.	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m³ z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdów głębokości 20 cm	m3	54,06		
1.3.	04.01.01.	Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod chodniki i wjazdy	m2	270,30		
1.4.	04.04.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanaka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników	m2	203,30		
1.5.	08.02.02.	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	203,30		
1.6.	08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cemento-piaskowej	m	79,40		
1.7.	04.05.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarnie o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	67,00		
1.8.	08.04.01.	Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cemento-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	67,00		
1.9.	03.02.01.	Wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń podziemnych – regulacja zaworów sieci wodociągowej	Szt.	6,00		
1.10.	03.02.01.	Wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń podziemnych – regulacja studni teletechnicznych	Szt.	1,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT				%	23,00	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT						

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa chodników w ulicy Brzozowej w Strzegowie na działkach nr 787, 708/1
długość odcinka 351,00 m**

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA					
1.1.	01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,351		
1.2.	02.01.01.	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m ³ z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdów głębokości 20 cm	m3	128,38		
1.3.	04.01.01.	Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod chodniki i wjazdy	m2	641,90		
1.4.	04.04.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników	m2	596,46		
1.5.	08.02.02.	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	596,46		
1.6.	08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cemento-piaskowej	m	59,90		
1.7.	04.05.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarnie o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	45,44		
1.8.	08.04.01.	Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cemento-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	45,44		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT				%	23,00	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT						

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa chodników w ulicy Polnej w Strzegowie na działkach nr 367/10, 367/11
długość odcinka 215,00 m – strona zachodnia**

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA					
1.1.	01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,215		
1.2.	02.01.01.	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m ³ z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdów głębokości 20 cm	m3	44,94		
1.3.	04.01.01.	Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod chodniki i wjazdy	m2	224,70		
1.4.	04.04.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników	m2	201,77		
1.5.	08.02.02.	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	201,77		
1.6.	08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	53,70		
1.7.	04.05.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarnie o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	22,93		
1.8.	08.04.01.	Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	22,93		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT				%	23,00	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT						