

KOSZTORYS OFERTOWY

(Przedmiar robót)

Przedmiot zamówienia : Remont dróg bitumicznych na terenie gminy Strzegowo:

- 1/ droga Chądziny Kuski (od drogi powiatowej Gielczyn - Krusze Zbęskie) - odcinek o długości 400 mb,
 2/ droga Chądziny Krusze (od drogi powiatowej Gielczyn - Krusze Zbęskie) - odcinek o długości 200 mb,
 3/ droga Niedzbórz - Grabienice - odcinek o długości 900 mb

CPV – 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

Lp.	Nr SST Kod pozycji przedmiaru	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
I. Remont drogi bitumicznej Chądziny Kuski (od drogi powiatowej Gielczyn - Krusze Zbęskie), (odcinek o długości 400 mb, grubości warstwy 3 cm i szerokości 3,70 mb)						
1	CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg					
1.1	04.03.01.	Skroplenie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,20-0,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni	m2	1 480,00		
2	CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
2.1	04.03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej	m2	1 480,00		
2.2	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości po zagęszczeniu 3 cm	m2	1 480,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
II. Remont drogi bitumicznej Chądziny Krusze (od drogi powiatowej Gielczyn - Krusze Zbęskie), (odcinek o długości 200 mb, grubości warstwy 3 cm i szerokości 3,50 mb)						
1	CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg					
1.1	04.03.01.	Skroplenie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,20-0,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni	m2	700,00		
2	CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
2.1	04.03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej	m2	700,00		
2.2	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości po zagęszczeniu 3 cm	m2	700,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
III. Remont drogi bitumicznej Niedzbórz - Grabienice (odcinek o długości 700 mb, grubości warstwy 3 cm i szerokości 3,50 mb oraz odcinek o długości 200 mb, grubości warstwy 3 cm i szerokości 4,50 mb)						
1	CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg					
1.1	04.03.01.	Skroplenie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,20-0,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni	m2	3 350,00		
2	CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
2.1	04.03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej	m2	3 350,00		
2.2	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości po zagęszczeniu 3 cm	m2	3 350,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO I + II + III						
PODATEK VAT				%		
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO I + II + III						

Słownie brutto:

.....

.....
 (miejscowość i data)

.....
 (pieczęć i podpis Wykonawcy)