

Strzegowo 01.10.2013 r.

27.12.2013

**Wszyscy uczestnicy
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Budowa chodnika w miejscowości Breginie**
(ogłoszenie o zamówieniu numer: 376984 - 2013)

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z wystąpieniem Wykonawcy o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907), udziela wyjaśnień.

Wykonawca zadał następujące pytania:

1. Zgodnie z zapisem w umowie Zamawiający nie przewiduje faktur częściowych – to znaczy przekazanie placu budowy nastąpi w roku 2014?
2. Czy „przykanaliki z rur PCV o śr. 300 mm „ to kolektor kanalizacji deszczowej a studzienki ściekowe połączone są przykanalikami o innej średnicy. Proszę o szczegóły rozwiązań.
3. Pozycja nr 10 w kosztorysie nie określa przekroju ławy betonowej zgodnie z dokumentacją projektową a norma mieszanki betonowej nie wystarcza na wykonanie ławy zgodnie z dokumentacją.
4. Jeżeli wykonawca będzie musiał przystąpić do realizacji zadania w 2013 roku to zostanie mu wypłacona należność częściowa za wykonane roboty czy będzie kredytować zadanie do maja 2014 r.
5. Czy istnieją inne urządzenia podziemne Np kolektor sanitarny lub wodociąg na odcinku wykonywanych robót w/w zamówieniu? Jeżeli tak to brak odpowiednich pozycji w przedmiarze robót. Wizja lokalna nie pozwoliła na stwierdzenie przebiegu wodociągu lub kolektora sanitarnego.
6. Dokumentacja nie określa, co z istniejącymi przepustami rurowymi pod zjazdami. Brak pozycji w przedmiarze.
7. Czy studnie rewizyjne –poz. Nr 25 nie obejmuje pokryw betonowych i włączów żeliwnych- projektowane są z pokrywami i włączami?
8. Poz. Nr 23 „przykanaliki z rur PCV obejmuje średnicę 200 mm. Z jakiej pozycji liczyć ewentualnie jakiego katalogu.

Ad.1 Projekt umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie narzuca, że przekazanie placu budowy nastąpi w 2014 r.

Ad. 2 Przykanaliki z rur PCV śr. 300 mm to kolektor kanalizacji deszczowej. Studzienki ściekowe podłączone przykanalikami o średnicy 300 mm.

Ad. 3 Należy przyjąć normę mieszanki betonowej zgodnie z dokumentacją projektową. Pozycja nr 10 w kosztorysie ofertowym uwzględnia mieszankę betonową w ilości 0,06 m³/m.

Ad. 4 Projekt umowy nie przewiduje płatności częściowych. Zgodnie z § 6 ust. 5 umowy odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony nie wcześniej niż 30.04.2014 r.


Ad. 5 Urządzenia podziemne występujące na odcinku wykonywania robót to zgodnie z mapą wodociąg w km 0+134,5 przecinający jezdnię. Należy uwzględnić w tym miejscu szczególną ostrożność.

Ad. 6 Istniejące przepusty należy pozostawić.

Ad. 7 Należy w pozycji 25 uwzględnić włazy żeliwne i pokrywy betonowe, ponieważ zostały uwzględnione w tej pozycji.

Ad. 8 Należy uwzględnić kolektor średnicy 300 mm.

WÓJT GMINY STĄŻEGOWO


mgr inż. Wiesław Zalewski