

Przebudowa targowiska stałego – etap II w Strzegowie
– ogrodzenie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT

KOD CPV 45342000-6
Wznoszenie ogrodzeń

SST - 3

I. Część ogólna.

1. Nazwa nadaną zamówieniu przez zamawiającego,

Przebudowa targowiska stałego – etap II w Strzegowie

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,

Do zakresu robót wchodzi elementy ogrodzenia :

- Ogrodzenie z paneli stalowych ocynkowanych (elementy pion. śr. 6 mm, poziome 8 mm) wys. 1,80 m w ramach na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie do 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów
- Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II
- Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm ławie betonowe piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.
- Montaż bram przesuwnych z furtkami

Szczegółowo zakres robót został określony w dokumentacji projektowej.

3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

1) organizacja robót budowlanych

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca uzgodni harmonogram robót z inwestorem.

2) zabezpieczenie interesów osób trzecich

Nie występuje – roboty w całości prowadzone będą na działce i w obiekcie stanowiącym własność zamawiającego z bezpośrednim dojazdem z drogi publicznej.

3) warunki bezpieczeństwa pracy

Rozpoczęcie prac winno być poprzedzone zainstalowaniem stosownych tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z 15 grudnia 1994 r. Ponadto roboty należy prowadzić zgodnie z „planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zawierającymi informacje z zakresu bhp. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z przepisami opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie. Wykonawca musi przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym planem BLOZ, a w szczególności przestrzegać przepisów zakazujących pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.

Wykonawca musi zapewnić wszystkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca musi zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla całego personelu zatrudnionego przy robotach objętych kontraktem. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z spełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.

4) zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Roboty będą realizowane w obrębie placu budowy wobec powyższego nie przewiduje się odrębnego zaplecza. Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w

ramach przekazanego placu budowy. Wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

II. Materiały:

Do wykonania robót należy użyć materiały posiadające wymagane certyfikaty.

III. Wymagania sprzętowe:

Ze względu na podstawowy charakter robót prace mogą być wykonywane bez zastosowania sprzętu specjalistycznego.

Wykorzystywany będzie sprzęt powszechnie stosowany:

- spawarka elektryczna
- samochód skrzyniowy

IV. Transport

Nie przewiduje się wykorzystywania na terenie budowy specjalistycznych środków transportu. Materiały transportowane będą bezpośrednio na teren budowy środkami transportowymi a następnie na miejsce wbudowania ręcznie.

V. Kontrola jakości

Kontrola jakości dostarczonych materiałów i wyrobów polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie badań doraźnych.

Kontrola jakości w zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie zostanie przeprowadzona w trakcie robót oraz po zakończeniu robót.

VI. odbiór robót

Odbiór robót winien się odbywać etapowo przed ich ewentualnym zakryciem.

VII. Określenie wartości robót:

Wysokość wynagrodzenia za roboty obejmuje wykonanie robót podstawowych oraz tymczasowych i towarzyszących w zakresie:

1. Robocizny bezpośrednia i pośrednia z narzutami,
2. Materiałów zużytych i wbudowanych wraz z narzutami (kosztami transportu i zaopatrzenia)
3. Wartość pracy sprzętu z narzutami
4. Koszty pośrednie
5. Zysk kalkulacyjny
6. Podatek VAT

BIPEX PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG INWESTYCYJNYCH
ul. Batalionów Chłopskich 13/38
06-400 Ciechanów
tel/fax (0-23) 672 21 16
NIP 566-000-37-34, REGON 130019390

Jerzy Zmoryński
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specjalności instalacji i sieci
upr. Nr GT 8386/100/76