

NAZWA i ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA PLACU W MIEJSCOWOŚCI STRZEGOWO

o łącznej powierzchni ok. 2500 m², położony na terenie oznaczonym numerem
ewidencyjnym 551/1 w obrębie 41 Strzegowo Osada,

BRANŻA: DROGOWA
SPECJALNOŚĆ: CPV 45.23.31.20-6
ZESZYT: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

INWESTOR:
GMINA STRZEGOWO, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
06-544 STRZEGOWO, PLAC WOLNOŚCI 32

STRZEGOWO, 24 LIPIEC 2020 R

Karta tytułowa przedmiaru robót

1. Nazwa zamierzenia budowlanego nadana przez zamawiającego

Przebudowa placu w miejscowości Strzegowo

Przebudowa placu w miejscowości Strzegowo (plac o powierzchni 2500 m² o grubości warstwy 4+3 cm)

2. Nazwa i kody robót drogowych budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45233120-6 Roboty w zakresie dróg

45110000-1 **Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych:**

45100000-8 **Przygotowanie terenu pod budowę**
445111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (roboty przygotowawcze)

45200000-9 **Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej**

45233320-8 Fundamentowanie dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg - nawierzchnie

3. Adres wykonania robót:

Plac w miejscowości Strzegowo położony na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym 551/1 w obrębie 41 Strzegowo Osada

4. Nazwa i adres Zamawiającego

*Gmina Strzegowo
06-445 Strzegowo, Plac Wolności 32*

5. Data opracowania przedmiaru

24 LIPIEC 2020 R.

6. Autor opracowania:

*Biuro Projektów "Inwest-P" Marian Adam Pawłowski
ul. Batalionów Chłopskich 17a, 06-400 Ciechanów*

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa placu w miejscowości Strzegowo (plac o powierzchni 2500 m2 o grubości warstwy 4+3 cm)

CPV - 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

Lp.	Nr SSŁ Kod pozycji CPV	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5	6
1	CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg				
1.1	04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym	m2	2 500,00
1.2	04.08.05.	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową C 60 B3 ZM w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni	m2	2 500,00
2	CPV-45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę				
2.1	03.02.01.	KNNR 1 0307-04	Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej	szt.	3,00
2.2	03.02.01.	KNNR 1 0307-04	Wykonanie regulacji wysokościowej krat studni ściekowych	szt.	1,00
3	CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
3.1	05.03.05	KNNR 6 0308-01	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	2 500,00
3.2	05.03.05.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	2 500,00

