

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 Wewnętrzne instalacje sanitarne						
1.1 Instalacja wodociągowa						
1 d.1. 1		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach i pod posadzką w budynkach mieszkalnych	m	270,50		
2 d.1. 1		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	41,60		
3 d.1. 1		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	42,90		
4 d.1. 1		Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.	14,00		
5 d.1. 1		Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm	kpl.	14,00		
6 d.1. 1		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czterpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	105,00		
7 d.1. 1		Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	354,60		
8 d.1. 1		Elektryczny podgrzewacz ciepłej wody ze zbiornikiem o poj. 80 dm ³	kpl.	13,00		
9 d.1. 1		Zawory czterpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,00		
10 d.1. 1		Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	26,00		
11 d.1. 1		Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	13,00		
1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej						
12 d.1. 2		Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne ze skarpmi o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m ³	48,72		
13 d.1. 2		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	47,00		
14 d.1. 2		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	30,80		
15 d.1. 2		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	21,10		
16 d.1. 2		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	44,70		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
17 d.1. 2		Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	szt.	13,00		
18 d.1. 2		Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm	szt.	13,00		
19 d.1. 2		Studzienka spustowo-schładzająca betonowa śr. 600 mm	szt.	1,00		
20 d.1. 2		Zasypywanie wykopów wewnątrz budynku głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m ³	34,15		
21 d.1. 2		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	32,50		
22 d.1. 2		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	57,20		
23 d.1. 2		Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce	szt.	13,00		
24 d.1. 2		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	13,00		
25 d.1. 2		Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	13,00		
26 d.1. 2		Kabiny natryskowe z brodzikami z tworzywa sztucznego	kpl.	13,00		
27 d.1. 2		Zlewy z blachy stalowej emaliowany	szt.	1,00		
1.3 Instalacja centralnego ogrzewania						
28 d.1. 3		Kocioł gazowy kondensacyjny na gaz płynny z armaturą	szt.	1,00		
29 d.1. 3		Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.całk. do 30 dm ³	szt.	1,00		
30 d.1. 3		Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 300 mm i dług. 400 mm	szt.	13,00		
31 d.1. 3		Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600 mm i dług. 800 mm	szt.	7,00		
32 d.1. 3		Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600 mm i dług. 900 mm	szt.	13,00		
33 d.1. 3		Grzejniki stalowe łazienkowe typu Gł-1	szt.	13,00		
34 d.1. 3		Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	46,00		
35 d.1. 3		Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6 mm	szt.	46,00		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
36 d.1. 3		Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych pod posadzką	m	146,00		
37 d.1. 3		Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej do 25 mm o połączeniach zgrzewanych pod posadzką w budynkach	m	12,00		
38 d.1. 3		Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych pod posadzką	m	28,00		
39 d.1. 3		Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych pod posadzką	m	72,00		
40 d.1. 3		Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m	5,00		
41 d.1. 3		Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych	m	3,00		
42 d.1. 3		Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych	m	5,00		
43 d.1. 3		Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych (odc. SG - kocioł gazowy)	m	9,00		
44 d.1. 3		Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi	m	146,00		
45 d.1. 3		Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi	m	12,00		
46 d.1. 3		Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami - jednowarstwowymi	m	28,00		
47 d.1. 3		Izolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami - jednowarstwowymi	m	72,00		
48 d.1. 3		Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami - jednowarstwowymi	m	5,00		
49 d.1. 3		Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników	kpl.	46,00		
50 d.1. 3		Szafka z ciepłomierzem lokalowym (wodomierz wg inst. wodociągowej)	szt.	13,00		
51 d.1. 3		Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	46,00		
52 d.1. 3		Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	9,00		
53 d.1. 3		Kratki wentylacyjne typ A	szt.	28,00		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
54 d.1. 3		Nawietrzaki podokienne typ A 1,5	szt.	1,00		
2 Zewnętrzne instalacje sanitarne						
2.1 Instalacja wodociągowa						
55 d.2. 1		Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³	452,21		
56 d.2. 1		Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE o śr. 32 mm	m	24,00		
57 d.2. 1		Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE o śr. 40 mm	m	111,80		
58 d.2. 1		Trójniki wbudowane w istniejące rurociągi z rur PE o śr 40 mm	wcin.	8,00		
59 d.2. 1		Odsypka rurociągu piaskiem grub. 20 cm	m ³	40,74		
60 d.2. 1		Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	135,80		
61 d.2. 1		Oznakowanie lokalizacji skrzynki zasuwy na ścianie budynku	kpl.	8,00		
62 d.2. 1		Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	411,46		
2.2 Instalacja kanalizacji deszczowej						
63 d.2. 2		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³	637,87		
64 d.2. 2		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m	50,00		
65 d.2. 2		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	123,50		
66 d.2. 2		Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 600 mm - zamknięcie stożkiem betonowym z pokrywą żeliwną	szt	9,00		
67 d.2. 2		Montaż rur deszczowych PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową -	m	33,00		
68 d.2. 2		Osadniki deszczowe z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	10,00		