
Kosztorys ofertowy

Inwestycja:

Remont drogi gminnej LENARTOWO-BERLINEK ode. od km 0+000 do km 0+904 długości 0.904 km - działka nr 99.

Obiekt:

Remont drogi gminnej LENATROWO-BERLINEK od km 0+000 do km 0+904

Rodzaj robót:

CPV:45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Inwestor:

Gmina Jeziora Wielkie

Wykonawca:

Wartość netto:

Kwota VAT:

Wartość brutto:

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00 D-01.01.01 Roboty pomiarowe; trasa drogi w terenie równinnym. - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.1.	km	0.904		
2	II. PODBUDOWA D-04.00.00 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie. - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.2.	m2	3270		
3	D-04.08.04 Profilowanie istniejącej podbudowy kruszywem wapiennym frakcji 0/31,5mm wraz z zagęszczeniem - tabela profilowania zał. 1 ; obliczenie ilości robót poz.3.	m3	260		
4	III. NAWIERZCHNIA D-05.00.00 D-05.03.08 Wykonanie warstwy dolnej powierzchniowego utrwalenia przy użyciu grysów bazaltowych 6,3/12,8mm /8-1 lmm/ i emulsji asfaltowej - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.4.	m2	3180		
5	D-05.03.08 Wykonanie warstwy górnej powierzchniowego utrwalenia przy użyciu grysów bazaltowych frakcji 4/6,3mm /5-8mm/ i emulsji asfaltowej modyfikowanej - obliczenie jak w poz.4.	m2	3180		
6	IV. POBOCZA D-06.03.01 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10 cm. - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.6.	m2	1808		

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys.....