

OBLICZENIE ILOŚCI ROBÓT

na remont drogi gminnej Lenartowo - Berlinek

od km 0+000 do km 0+904 długości 0,904 km.

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Odtworzenie trasy w terenie równinnym w km 0+000 - 0+ 904

km - 0,904

II. PODBUDOWA

2. Profilowanie istniejącego podłoża za pomocą równiarki samojezdnej wraz z zagęszczeniem podłoża za pomocą walca stalowego pod projektowane warstwy konstrukcyjne
 $904,0 \times 3,60 + 16,0 (\text{rozjazd}) = 3270,0 \text{ m}^2$

m²-3270,0

3. Profilowanie istniejącej podbudowy kruszywem wapiennym 0/3 1,5mm
tabela profilowania załącznik 1 koi. 11 (260,1)

m³-260,0

III. NAWIERZCHNIA

4. Wykonanie dolnej warstwy powierzchniowego utrwalenia grysami bazaltowymi frakcji 6,3/12,8 mm (8/11 mm) w ilości 16 kg/m² i emulsji asfaltowej K - 70 w ilości 2,2 - 2,4 kg/m²
 $904,0 \times 3,50 + 16,0 = 3180,0 \text{ m}^2$

m²-3180,0

5. Wykonanie górnej warstwy powierzchniowego utrwalenia grysami bazaltowymi 4/6,3 mm (5/8mm) w ilości 13 kg/m² i emulsji asfaltowej K - 70 w ilości 1,5 - 1,6 kg/m²
obliczenie i obmiar jak w poz.4.

m²-3180,0

IV. POBOCZA

6. Mechaniczne wyrównanie poboczy ze ścięciem wypukłości do 10 cm
 $904,0 \times 1,0 \times 2 = 1808,0 \text{ m}^2$

m²-1808,0

Sporządzili:

inż. Krystyna Gołaszewska

tech. Jerzy Marciniak

mgr inż. Arkadiusz Mazany

Przedmiar

Inwestycja: Remont drogi gminnej LENARTOWO-BERLINEK ode. od km 0+000 do km 0+904 długości 0.904 km - działka nr 99.

Obiekt: Remont drogi gminnej LENATROWO-BERLINEK od km 0+000 do km 0+904

Rodzaj robót: CPV:45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Inwestor: Gmina Jeziora Wielkie

Wykonawca:

WYKONAWCA

INWESTOR

Lp.	Opis robót
1	KNNR-1-01-11-1 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00 D-01.01.01 Roboty pomiarowe; trasa drogi w terenie równinnym. - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.1. Ilość: 0.904 Jedn.: km
2	KNNR-6-01-03-3 II. PODBUDOWA D-04.00.00 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie. - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.2. Ilość: 3270 Jedn.: m2
3	KNNR-6-01-07-1 D-04.08.04 Profilowanie istniejącej podbudowy kruszywem wapiennym frakcji 0/31,5mm wraz z zagęszczeniem - tabela profilowania zał. 1 ; obliczenie ilości robót poz.3. Ilość: 260 Jedn.: m3
4	KNNR-6-10-02-3 III. NAWIERZCHNIA D-05.00.00 D-05.03.08 Wykonanie warstwy dolnej powierzchniowego utwardzenia przy użyciu grysów bazaltowych 6,3/12,8mm /8-11mm/ i emulsji asfaltowej - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.4. Ilość: 3180 Jedn.: m2
5	KNNR-6-10-02-2 D-05.03.08 Wykonanie warstwy górnej powierzchniowego utwardzenia przy użyciu grysów bazaltowych frakcji 4/6,3mm /5-8mm/ i emulsji asfaltowej modyfikowanej - obliczenie jak w poz.4. Ilość: 3180 Jedn.: m2
6	KNNR-6-13-01-5 IV. POBOCZA D-06.03.01 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10 cm. - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.6. Ilość: 1808 Jedn.: m2