

Kosztorys ofertowy

Inwestycja: Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości GAJ nę
dł. 0,152 km

Obiekt: Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości GAJ C
km 0+000 do km 0+152 dł. 152 m

Rodzaj robót: CPN/-45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg

Inwestor: Gmina Jeziora Wielkie

Wykonawca:

Wartość netto:

Kwota VAT:

Wartość brutto:

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu III - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.1.	m2	912		
2	D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km. Koparki o pojemności łyżki 0. 25 m3 - kategoria gruntu III. - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.2.	m3	73		
3	D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa wapiennego frakcji 31,5/63mm. - dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.- lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.3.	m2	486,4		
4	D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa wapiennego frakcji 0/3 1,5mm - górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.- lokalizacja i obmiar jak w poz.3.	m2	486,4		
5	D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa wapiennego frakcji 0/3 1,5mm - górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm; zjazdy - obliczenie ilości robót poz.5.	m2	32		
6	D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych wg BN, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.- lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.6.	m2	496		
7	Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km; obmiar j w. 496x0.100 =49,6 Mg	mg	50		
8	D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Urządzenia - włązy kanałowe.	sztuk	3		
9	D-06.03.01 Mechaniczne plantowanie poboczy i zagęszczenie - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.8.	m2	304		

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys.