
Kosztorys ofertowy

Inwestycja: Naprawa placu manewrowego w miejscowości WÓJCiN
Obiekt: Naprawa placu manewrowego w m. WÓJCIN
Rodzaj robót: CPV-45233140-2 roboty drogowe
Inwestor: Gmina Jeziora Wielkie
Wykonawca:

Wartość netto:
Kwota VAT:
Wartość brutto:
Słownie:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (Pis)
1	D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km. Koparki o pojemności łyżki 0. 25 m3 - kategoria gruntu III. - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz. 1.	m3	81		
2	D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu III - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.2.	m2	540		
3	D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa wapiennego frakcji 31,5/63mm. - dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.- lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.2.	m2	540		-
4	D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa wapiennego frakcji 0/3 1,5mm - górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.- lokalizacja i obmiar jak w poz.2.	m2	540		
5	D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm.- obmiar jak w poz.2.	m2	540		
6	Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km; obmiar jw. $540 \times 0.125 = 67,5 \text{ Mg}$	mg	67,5i		

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys.