
Kosztorys ofertowy

Inwestycja: Modernizacja drogi gminnej KOŚCIESZKI - RZESZYNEK od km 0+000 do km 0+945
Obiekt: Modernizacja drogi gminnej KOŚCIESZKI - RZESZYNEK długości 0,945 km
Rodzaj robót: CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Inwestor: Gmina Jeziora Wielkie
Wykonawca:

Wartość netto:
Kwota VAT:
Wartość brutto:
Słownie:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych. Trasa drogi w terenie równinnym; - inwentaryzacja powykonawcza - obliczenie ilości robót poz.1.	km	0,945		
2	II PODBUDOWA D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu III - obliczenie ilości robót poz.2.	m2	3521,5		
3	D-04.08.01 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną. Mieszanka mineralno-bitumiczną asfaltowa, sposób wbudowania ręczny.- obliczenie ilości robót poz.3	mg	8		
4	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną. Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km.	mg	8 x20		
5	III. NAWIERZCHNIA D-04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni ulepszonej bitumicznej mechanicznie na pow. 80% - obliczenie ilości robót poz.4.	m2	2817		
6	D-04.08.01 Wyrównanie - wzmocnienie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną grub. 3cm, średnio 75 kg/m2. Mieszanka mineralno-bitumiczną asfaltowa, sposób wbudowania mechaniczny.- obliczenie ilości robót poz.5.	mg	264		
7	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną. Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km. $264 \times 1,015 = 2681$	mg	268		
8	D-05.03.05 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. - obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.6.	m2	3332,5		
9	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km. $3332,5 \times 0,0765 = 255$ t	mg	255 x20		
10	IV. POBOCZA i ROBOTY WYKOŃCZENIOWE D-06.03.01 D-02.01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiorstwy z wbudowaniem w pobocza. Koparki o pojemności łyżki 0. 15 m3. I kategoria gruntu III. - formowanie poboczy; obliczenie ilości robót poz.7.	m3	151		
11	D-02.03.01 Ilości formowanie nasypów. Sposób dostarczenia ziemi - z odkładu, kategoria gruntu III; obliczenie ilości robót poz.7.	m3	151		
12	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami Rodzaj sypkie, kategoria gruntu I - II; obliczenie ilości robót poz.8.	m3	151		
13	Plantowanie powierzchni poboczy - obliczenie ilości robót poz.9.	m2	1890		
14	D-06.04.01 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm. - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.10.	m	40		

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys.