

Przedmiar

Inwestycja: Modernizacja drogi gminnej KOŚGIESZKI - RZESZYNEK od km 0+000 do km 0+945

Obiekt: Modernizacja drogi gminnej KOŚCIESZKI - RZESZYNEK długości 0,945 km

Rodzaj robót: CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Inwestor: Gmina Jeziora Wielkie

Wykonawca:

WYKONAWCA

INWESTOR

Lp.	Opis robót
1	KNNR-1-01-11-1 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych. Trasa drogi w terenie równinnym; - inwentaryzacja powykonawcza - obliczenie ilości robót poz.1. Ilość: 0,945 Jedn.: km
2	KNNR-6-01-03-3 II PODBUDOWA D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu IM - obliczenie ilości robót poz.2. Ilość: 3521,5 Jedn.: m2
3	KNNR-6-01-08-1 D-04.08.01 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną. Mieszanka mineralno-bitumiczną asfaltowa, sposób wbudowania ręczny. - obliczenie ilości robót poz.3 Ilość: 8 Jedn.: mg
4	KNNR-6-01-08-5 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną. Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km. Ilość: 8 Jedn.: mg Krotność: 20
5	KNNR-6-10-05-6 III. NAWIERZCHNIA D-04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni ulepszonej bitumicznej mechanicznie na pow. 80% - obliczenie ilości robót poz.4. Ilość: 2817 Jedn.: m2
6	KNNR-6-01-08-2 D-04.08.01 Wyrównanie - wzmocnienie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną grub.3cm, średnio 75 kg/m2. Mieszanka mineralno-bitumiczną asfaltowa, sposób wbudowania mechaniczny. - obliczenie ilości robót poz.5. Ilość: 264 Jedn.: mg
7	KNNR-6-01-08-5 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną. Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km. $264 \times 1,015 = 2681$ Ilość: 268 Jedn.: mg
8	KNNR-6-03-09-1 D-05.03.05 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. - obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.6. Ilość: 3332,5 Jedn.: m2
9	KNNR-6-03-09-7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km. $3332,5 \times 0,0765 = 255$ t Ilość: 255 Jedn.: mg Krotność: 20
10	KNNR-1-02-09-2 IV. POBOCZA I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE D-06.03.01 D-02.01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiorstwu z wbudowaniem w pobocza. Koparki o pojemności łyżki 0. 15 m3. Kategoria gruntu III. - formowanie poboczy; obliczenie ilości robót poz.7. Ilość: 151 Jedn.: m3

Lp.	Opis robót
11	KNNR-1-03-11-4 D-02.03.01 Ręczne formowanie nasypów. Sposób dostarczenia ziemi - z odkładu, kategoria gruntu III; obliczenie ilości robót poz.7. Ilość: 151 Jedn.: m3
12	KNNR-0201-02-36-1 Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami Rodzaj sypanie, kategoria gruntu I - III; obliczenie ilości robót poz.8. Ilość: 51 Jedn.: m3
13	KNNR-1-05-03-1 Plantowanie powierzchni poboczy - obliczenie ilości robót poz.9. Ilość: 1890 Jedn.: m2
14	KNNR-6-13-02-2 D-06.04.01 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namutu 20 cm. - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.10. Ilość: 40 Jedn.: m