

I	I	PODSTAWA WYCENY	I	I	I	I	I
I	LP	I	O	P	I	S	I
I	I	NR SPEC. TECHN.	I	K	O	S	Z

1 FUNDAMENT POD ZBIORNIK RETENCYJNY

10	KNR 2-01	POMIARY PRZY WYKOPACH FUNDAMENTOWYCH,TEREN ROWNINNY I NIZINNY.	100.20000	M3
	0122-01-00-00			
	ST 451-1	31.8+68.4=100.20000		
20	KNR 2-01	WYKOPY ORAZ PRZEKOPY WYKONYWANE KOPARKAMI PODSIEBIERNYMI 0,40 M3 NA ODKLAD. GRUN	31.82020	M3
	0217-06-00-00	T KATEGORII III (B.I.NR 8/96) -skarpa o nachyleniu 1/0.43 -d=2.25*0.43*2+6.5=8.4		
	ST 451-2	4 m		
		wykop (6.5*6.5*0.25*3.14+8.44*8.44*0.25*3.14)*0.5*2.25=100.22020		
		minus odwoz -68.4=-68.40000		
30	KNR 2-01	ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE KOPARKAMI PRZEDSIEBIERNYMI 0,40 M3 Z TRANSPORTEM UROBKU	68.38064	M3
	0202-02-00-00	SAMOCODAMI SAMOWYLAD.DO 5 T NA ODL.DO 1KM.KATEGORIA GRUNTU III (B.I.NR 8/96)		
	ST 451-2	podloze 5.0=5.00000		
		fundament 15.1=15.10000		
		obj w poz. sciank 6.2*6.2*0.25*3.14*1.6=48.28064		
40	KNR 2-01	NAKLADY UZUPEL.DO TAB.0201-0213 ZA KAZDE DALSZE 0,5KM ODL.TRANSPORTU PONAD 1KM S	68.40000	M3
	0214-04-00-00	AMOCODAMI SAMOWYL.DO 5T PO DROGACH UTWARDZONYCH.GRUNT KAT.III-IV(B.I.NR 8/96)za		8.00
	ST 451-2	lozono odwoz na odl. 5 km		
		j.w. 68.4=68.40000		
50	KNR 2-01	NAKLADY UZUPEL.DO TAB.0213 ZA OCZYSZCZENIE DROG O NAWIERZCHI UTWARDZONEJ Z ZIEMI	68.40000	M3
	0214-09-01-00	WYNOSZONEJ NA PROTEKTORACH KOL GRUNT KAT.III-IV PKT.2.8.3 ZAL.OG.(B.I.NR 8/96)		
	AT 451-2	j.w. 68.4=68.40000		
60	KNR 2-01	RECZNE ZASYPYWANIE WYKOPOW ZE SKARPAMI Z PRZERZUTEM NA ODLEGLOSC DO 3 M.GRUNT KA	31.80000	M3
	0501-01-00-00	TEGORII I-III.		
	ST 451-2	jak odklad 31.8=31.80000		
70	KALK.IND.	KOSZT SKLADOWANIA ZIEMI	68.40000	M3
	0000-00-00-47			
	ST 451-2	jak odwoz 68.4=68.40000		
80	KNR 2-02	DESKOWANIE TRADYCYJNE SCIAN LUKOWYCH O WYSOKOSCI DO 4 M I GRUBOSCI POWYZEJ 20 CM	12.79550	m2
	1902-05-00-00	. - boki podloza i plyty fundamentowej		
	ST 452-1	podklad 6.5*3.14*0.15=3.06150		
		plyta 6.2*3.14*0.5=9.73400		
90	KNR 2-02	BETONOWANIE PLYT NIEZBROJONYCH I PODBETONU O GRUBOSCI 20 CM. beton B-12.5	4.97494	m3
	1916-02-00-00			
	ST 452-1	podloze 6.5*6.5*0.25*3.14*0.15=4.97494		
100	KNR 2-02	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POWLOKOWE,POZIOME,Z EMULSJI ASFALTOWEJ IZOLACYJNEJ.PI	63.34165	m2
	0602-01-00-00	ERWSZA WARSTWA. Dysperbit		
	ST 452-4	na podlozu 6.5*6.5*0.25*3.14*1=33.16625		
		na plycie 6.2*6.2*0.25*3.14*1=30.17540		
110	KNR 2-02	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POWLOKOWE,POZIOME,Z EMULSJI ASFALTOWEJ IZOLACYJNEJ.KA	63.30000	m2
	0602-02-00-00	ZDA NASTEPNA WARSTWA. DYSPERBIT		
	ST 452-4	j.w. 63.3=63.30000		

PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH
SYMBOL OBIEKTU: 489 WERSJA: 0

IWT-"INTECH" ZUI Bydgoszcz

NAZWA ZB.PRZEDMIAR: B489

Drukowano dnia: 2009.05.25

P R Z E D M I A R B U D O W L A N Y
CPV 45232430-05 - ROBOTY W ZAKRESIE UZDATNIANIA WODY

NAZWA INWESTYCJI	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
ADRES INWESTYCJI	msc. Gaj gm. Jeziora Wielkie
INWESTOR	GMINA JEZIORA WIELKIE
ADRES INWESTORA	Jeziora Wielkie
WYKONAWCA PROJEKTU	"PW WIMEX" BYDGOSZCZ
ADRES WYKONAWCY	Bydgoszcz ul. Albatrosowa 11
BRANŻA	budowlana
WYKONAŁ PRZEDMIAR	inż. Jan Żelazny
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR	
DATA OPRACOWANIA	2009/25/ 5

Klasyfikacja Robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45422000-1 Roboty ciesielskie

WYKONAWCA:

INWESTOR:

OPRACOWAŁ:

KIEROWNIK PRACOWNI:

SPRAWDZIŁ:

DYREKTOR:
