

Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Kozuszkowa działka nr.164 gmina Jeziora Wielkie

Budowa : BUDYNEK GMINNY

Obiekt : BUDYNEK GMINNY

PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 2010-04-07

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1 00		STAN : Roboty remontowe świetlicy		
1.1		ELEMENT : Pokrycia dachowe-dach świetlicy		
1		KNR 202-1609-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rusztowania ramowe typu RR-1/30 zewnętrzne, przyścienne o wysokości: do 10 m	0,560	100 m2
			$4.0 * 14 / 100 =$	0,560
			Razem =	0,560 100 m2
2		KNR 401-0535-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [R] [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku	29,200	m
			$14.6 * 2 =$	29,200
			Razem =	29,200 m
3		KNR 401-0535-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [R] [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku	6,400	m
			$3.2 * 2 =$	6,400
			Razem =	6,400 m
4		KNR 401-0535-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [R] [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku	7,940	m2
			$(10.73 + 5.15 + 10.73 + 5.15) * 0.25 =$	7,940
			Razem =	7,940 m2
5		KNR 401-0511-03-00 IGM Warszawa [R] [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowocementowych nie nadających się do użytku	231,848	m2
			$(14.6 * 10.73) + (5.15 * 14.6) =$	231,848
			Razem =	231,848 m2
6		kalkulacja indy UTYLIZACJA PŁYT AZBESTOWO-CEMENTOWYCH TYPU ETERNIT	4,173	t

Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Kozuszkowa działka nr.164 gmina Jeziora Wielkie

STAN : 1. Roboty remontowe świetlicy
ELEMENT : 1.1. Pokrycia dachowe-dach świetlicy

Data : 2010-04-07

Str: 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		1m2=18kg:	231.848 * 18 / 1000 =	4,173
			Razem =	4,173 t
7		KNR 401-0419-04-00 WACETOB Warszawa [R] [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wymiana łącenia dachu pod pokrycie dachówką, przy odstępie łat: ponad 20 cm	231,848	m2
			231.848 =	231,848
			Razem =	231,848 m2
8		KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa [R] [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej-membrana	231,848	m2
			231.848 =	231,848
			Razem =	231,848 m2
9		NNRKB 006-0535-04-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [R] [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekana dachówkową na łatach, o powierzchni ponad 100 m2	231,848	m2
			231.848 =	231,848
			Razem =	231,848 m2
10		NNRKB 006-0539-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [R] [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Montaż w pokryciach z blachy powlekanej, elementów wykończeniowych gąsiorów z blachy powlekanej	14,600	m
			14.6 =	14,600
			Razem =	14,600 m
11		NNRKB 006-0539-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [R] [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Montaż w pokryciach z blachy powlekanej, elementów wykończeniowych okapów z blachy powlekanej	29,200	m
			14.6 * 2 =	29,200
			Razem =	29,200 m
12		NNRKB 001-0517-04-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [R] [Wydanie - Warszawa 1992 r.] Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm, z blachy stal.ocynkowej grubości: 0,55 mm	29,200	m
			14.6 * 2 =	29,200

Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Kozuszkowa działka nr.164 gmina Jeziora Wielkie

STAN : 1. Roboty remontowe świetlicy
ELEMENT : 1.1. Pokrycia dachowe-dach świetlicy

Data : 2010-04-07

Str: 3

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	--------------	------------------------------------	-------	-------------

Razem = 29,200 m

13 NNRKB 001-0518-09-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [R]
[Wydanie - Warszawa 1992 r.]
**Montaż prefabrykowanych zbiorniczków przy rynnach dachowych, z blachy z cynku grubości:
0,55 mm**

2 = 2,000

Razem = 2,000 szt

14 NNRKB 001-0519-03-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [R]
[Wydanie - Warszawa 1992 r.]
**Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 12 cm, z blachy stalowej
ocynkowanej grubości: 0,55 mm**

3.2 * 2 = 6,400

Razem = 6,400 m

15 KNR 401-0735-02-10 WACETOB Warszawa [R]
[Wydanie - Warszawa 1997 r.]
**Wykonanie na kominach ponad dachami płaskimi, tynków zwykłych cementowo - wapiennych:
kat.III, przy użyciu wapna suchogaszzonego**

2.2 * 1.08 * 4 = 9,504

0.37 * 2.2 * 4 = 3,256

Razem = 12,760 m2

16 Rusztowanie
Rozliczenie pracy rusztowania

1,000 kpl

1.2 ELEMENT : Stolarka okienna

17 KNR 019-0929-11-00 IGM Warszawa
[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]
**Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV, o powierzchni: ponad 2,5 m2 duża sala tył
2,49*1,67**

2.49 * 1.67 * 4 = 16,633

Razem = 16,633 m2

18 KNR 019-0929-05-00 IGM Warszawa
[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]
**Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane
jednodzielne z PCV, o powierzchni: do 1,0 m2
0,52*0,56**

0,291 m2

Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Kozuszkowa działka nr.164 gmina Jeziora Wielkie

STAN : 1. Roboty remontowe świetlicy
ELEMENT : 1.2. Stolarka okienna

Data : 2010-04-07

Str: 4

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	--------------	------------------------------------	-------	-------------

$0.52 * 0.56 * 1 =$ 0,291

Razem = 0,291 m2

19 KNR 019-0929-10-00 IGM Warszawa 6,390 m2
[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]
Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV, o powierzchni: ponad 2,0 do 2,5 m2 1,42*1,5 małe sale front

$1.42 * 1.5 * 3 =$ 6,390

Razem = 6,390 m2

20 KNR 401-0323-01-00 WACETOB Warszawa 4,000 szt
[Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: stalowych o dł. do 1,5 m

21 KNR 401-0323-02-00 WACETOB Warszawa 4,000 szt
[Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: stalowych o dł. ponad 1,5 m

22 KNR 401-0323-03-00 WACETOB Warszawa 4,000 szt
[Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: PCV o dł. do 1,5 m

23 KNR 401-0323-04-00 WACETOB Warszawa 4,000 szt
[Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: PCV o dł. ponad 1,5m