

KOSZTORYS INWERSTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych, korytarzy i klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI : Jeziora Wielkie 36
INWESTOR : Urząd Gminy Jeziora Wielkie
ADRES INWESTORA : Jeziora Wielkie 36, 88 - 324 Jeziora Wielkie

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA:
Jerzy Kosiński
ul. Wiejska 20/155
87-800 Włocławek
upr. bud. 84/65
upr. bud. 7210/236/76
upr. bud. 8386-5/103/28 Wk

Data opracowania
30.04.2012 r.

INWESTOR:

WÓJT GMINY

Zbysław Woźniakowski

Data zatwierdzenia
07.05.2012 r.

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		0.15	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m		
		10.00	m	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		3.20	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
5	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - ościeznica do drzwi wzmocnionych	m ²		
		1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
6	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone	m ²		
		1.60	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
7	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m ²		
		121.69	m ²	121.690	
				RAZEM	121.690
8	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		121.69	m ²	121.690	
				RAZEM	121.690
9	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		70.34	m ²	70.340	
				RAZEM	70.340
10	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian z płyt	m ²		
		11.20	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
11	KNR 4-01 0426-03 analogia	Rozebranie obicia ścian z boazerii	m ²		
		28.11	m ²	28.110	
				RAZEM	28.110
12	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m		
		83.81	m	83.810	
				RAZEM	83.810
13	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		0.40	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
14	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.60	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
15	KNR 4-01 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurów.cegłami lub dachówkami	m		
		83.81	m	83.810	
				RAZEM	83.810
16	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m ² w 1 miej.)	m ²		
		7.40	m ²	7.400	
				RAZEM	7.400
17	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		873.19	m ²	873.190	
				RAZEM	873.190
18	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - pod warstwę wyrównującą	m ²		
		121.69	m ²	121.690	
				RAZEM	121.690
19	NNRNKB 202 1130- 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² Krotność = 2	m ²		
		121.69	m ²	121.690	
				RAZEM	121.690
20	NNRNKB 202 1134- 02	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		873.19	m ²	873.190	
				RAZEM	873.190
21	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		274.26	m ²	274.260	
				RAZEM	274.260
22	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		598.93	m ²	598.930	
				RAZEM	598.930
23	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		873.19	m ²	873.190	
				RAZEM	873.190
24	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii pod panele	m ²		
		121.69	m ²	121.690	
				RAZEM	121.690
25	kalk. włas- na	Ułożenie podkładu pod panele podłogowe	m ²		
		121.69	m ²	121.690	
				RAZEM	121.690
26	NNRNKB 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		121.69	m ²	121.690	
				RAZEM	121.690

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - pod tynk mozaikowy 129.71	m ² m ²	129.710	129.710
				RAZEM	129.710
28	KNR 2-02 0829-01	Przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy 129.71	m ² m ²	129.710	129.710
				RAZEM	129.710
29	KNR 0-23 0931-01 analogia	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 129.71	m ² m ²	129.710	129.710
				RAZEM	129.710
30	NNRNKB 202 0933- 01	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich 129.71	m ² m ²	129.710	129.710
				RAZEM	129.710
31	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - pod płytki 94.99	m ² m ²	94.990	94.990
				RAZEM	94.990
32	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 94.99	m ² m ²	94.990	94.990
				RAZEM	94.990
33	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną 72.51	m ² m ²	72.510	72.510
				RAZEM	72.510
34	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 22.48	m ² m ²	22.480	22.480
				RAZEM	22.480
35	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 83.81	m m	83.810	83.810
				RAZEM	83.810
36	NNRNKB 202 2809- 05	Llistwa wykańczająca 83.81	m m	83.810	83.810
				RAZEM	83.810