

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 9.00	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNR 2-02 1207-01 analogia	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do półek śrubami lub spawane - wykonane z stali nierdzewnej 9.00	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR 4-02 0130-07	Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-02 0130-03	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 25 mm 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-15 0116-01 analogia	Zawór hydrantowy o śr.nom. 25 mm montowany na ścianie 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-15 0120-01	Szafki hydrantowe naścienne 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-03 1145-02	Demontaż drzwiczek wewnętrznych o powierzchni do 1.0 m2 mocowanych śrubami kotwowymi na podłożu ceglanym 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 5-08 0404-01 analogia	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - drzwiczki energetyczne 105x80 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Jerzy Kwiatkowski
ul. Wiejska 20/155
87-800 Włocławek
upr. bud. 84/65
upr. bud. 7210/236/76
por. bud. 8386-5/103/28 Wk

WÓJT GMINY
Zbysław Woźniakowski
25.05.2012r.