

Do wszystkich Wykonawców nr post.: RGK.271.4.2013

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGK.271.4.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na: **Przebudowę drogi gminnej JEZIORA WIELKIE - KRZYWE KOLANO od km 0+000 do km 1+200, o długości 1,200 km - zgodnie z opisem technicznym do długości 1200 mb.**

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ Nr 1

Gmina Jeziora Wielkie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: **Przebudowę drogi gminnej JEZIORA WIELKIE - KRZYWE KOLANO od km 0+000 do km 1+200, o długości 1,200 km - zgodnie z opisem technicznym do długości 1200 mb.**

(przedmiot zamówienia)

Pytania:

1. Czy Zamawiający zezwoli na stosowanie wytycznych WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych, WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych z 2010 r. oraz normy PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. Wskazane dokumenty są obowiązującymi wytycznymi i normami i tylko materiały wyprodukowane wg tych dokumentów mogą być certyfikowane i posiadać deklaracje zgodności.
2. Proszę o załączenie Szczegółowych Specyfikacji technicznych na roboty budowlane.
3. Proszę o załączenie obliczeń na które powołują się pozycje kosztorysowe.
4. Proszę o informację czy do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu.
5. Proszę o informację czy do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.
6. Proszę o zweryfikowanie obmiaru przy wykonywaniu poboczy gruntowych. Zgodnie z przekrojami na całym odcinku przebudowywanej drogi występują pobocza, co łącznie daje $2 \times 1,00 \times 1200 = 2400 \text{ m}^2$ (zgodnie z kosztorysem 1080m²).
7. Proszę o wskazanie czyją własnością jest drewno z wycinki i materiał z ścinki poboczy. Jeżeli Zamawiającego proszę o potwierdzenie, że materiały te należy odwieźć odpowiednio na 5 i na 2 km.
8. Proszę o załączenie tabeli robót ziemnych, planu sytuacyjno - wysokościowego, tabeli profilowania kruszywem.
9. Proszę o podanie technologii wykonania warstwy podbudowy MCE, Czy należy zastosować metodę wbudowania na miejscu czy z wykorzystaniem materiału wyprodukowanego w osobnej wytwórni stacjonarnej. Czy ułożona warstwa 7 cm mieszanki 0/31 mm ma zostać wykorzystana jako materiał odziarniający? Czy Wykonawca również ma przewidzieć wykorzystanie własnego destruktu?
10. Proszę o podanie krotności z poz. 8 i 11 kosztorysu ofertowego.
11. Proszę o informację czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie technologii zamienną dla MCE. Jeżeli tak to proszę o wskazanie propozycji technologii zamienną.

Odpowiedzi na pytania:

Ad. 1. – Tak zezwala

Ad. 2 – Zadanie wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz z wymogami Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót.

Ad. 3 – Obliczenie ilości robót – załączono w pliku PDF.

Ad. 4 – Inwentaryzację NIE, tymczasowa organizację ruchu na czas robót TAK.

Ad. 5 – Tak należy.

Ad. 6 – Do wykonania poboczy ma zastosowanie poz. 12 i 13 z załączonego dokumentu: „Obliczenie ilości robót”.

Ad. 7 – Drzewo jest własnością zamawiającego, materiał ze ścinki poboczy, patrz poz. 12 i 13 – Obliczenie ilości robót.

Ad. 8 – Patrz załącznik „Obliczenie ilości robót”, plan sytuacyjny do wglądu w Urzędzie Gminy Jeziora Wielkie.

Ad. 9 – Technologia zawarta jest w specyfikacji technicznej D – 04.10.01. Tak jako warstwa profilowo – odziarniająca. Nie ma potrzeby zakładania wykorzystania własnego destruktu.

Ad. 10 – O krotności decyduje odległość wytworzenia masy do miejsca wbudowania.

Ad. 11 – Nie zezwoli.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wyjaśnienia.

WOJT GMINY

Zbysław Wozniakowski

(podpis kierownika Zamawiającego)