

Do wszystkich Wykonawców nr post.: RGK.271.4.2014

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGK.271.4.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na:

1. Przebudowę drogi gminnej KOŚCIESZKI – cmentarz od km 0+000 do km 0+990 dł. 0,990 km
2. Przebudowę drogi gminnej KOŚCIESZKI – KOŚCIÓŁ od km 0+005 do km 0+167 dł. 0,162 km

**WYJAŚNIENIE
treści SIWZ Nr 1**

3. Gmina Jeziora Wielkie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Przebudowę drogi gminnej KOŚCIESZKI – cmentarz od km 0+000 do km 0+990 dł. 0,990 km
Przebudowę drogi gminnej KOŚCIESZKI – KOŚCIÓŁ od km 0+005 do km 0+167 dł. 0,162 km

(przedmiot zamówienia)

Pytania:

1. Proszę o udostępnienie wykazu zjazdów, o którym jest mowa w opisie robót dla przebudowy drogi gminnej Kościeszki – Cmentarz.
2. Czy Zamawiający posiada SST na przebudowy dróg gminnych w Kościeszkach.
3. Czy Zamawiający zezwoli na stosowanie WT 1, 2 i 4 z 2010 r.?
4. Czy do obowiązków Wykonawcy będzie należało opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu (wraz z uzgodnieniami) oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej?
5. Wnoszę o dodanie do wzoru umowy kary za zerwanie umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego o wysokości 10% wynagrodzenia brutto zgodnie z zasadą równości stron.
6. Zgodnie z opisem robót na przebudowę drogi Kościeszki – kościół należy stosować skały magmowe na mieszankę z kruszywa łamanego na podbudowę. Czy na przebudowę drogi Kościeszki – cmentarz też należy stosować kruszywo magmowe, czy można stosować kruszywo wapienne?
7. Zgodnie z technologią robót obraną przy przebudowie drogi Kościeszki – cmentarz należy wykonać skropienie nawierzchni pod warstwę wiążącą oraz pod warstwę ścieralną, zaś przy przebudowie drogi Kościeszki – kościół należy wykonać skropienie tylko pod warstwę ścieralną. Czy pod warstwę wiążącą w tym przypadku również nie należałoby stosować skropienia? Jeżeli tak, wnoszę o dodanie dodatkowej ilości skropienia do kosztorysu.
8. Zgodnie z opisem robót na drodze Kościeszki – kościół należy wykonać pobocza z gruntu na szerokości 1 m, ale należy je później wyprofilować już na szerokości 1,5 m. Proszę o ujednolicenie szerokości pobocza.
9. Proszę o wskazanie właściwej klasy betonu na ławy betonowe – opis robót dopuszcza B10 i B15, zaś przekrój tylko B15.
10. Proszę o wyjaśnienie technologii wykonania drogi Kościeszki – kościół. Zgodnie z opisem robót należy na powierzchni ok. 900 m² wykonać profilowanie nawierzchni bitumicznej i gruntowej na śr. gr. 12 cm – czy to profilowanie ma być wykonane kruszywem na całej długości i szerokości jezdni? Jednocześnie zgodnie z przekrojem na całej długości jezdni należy wykonać na jednej jej połowie profilowanie istn. Nawierzchni betonem asfaltowym gr. 4 cm, a jej drugiej połowie kruszywem o gr. 12 cm, a potem na obu połówkach jezdni układa się warstwę ścieralną, której zgodnie z przedmiarem należy wykonać tylko 594 m², a profiluje się nawierzchnię o powierzchni 909 m². Jednocześnie zgodnie z opisem robót droga

została podzielona na odcinki, na których albo profiluje się jezdnię betonem asfaltowym, albo kruszywem na całej jej szerokości.

Odpowiedzi na pytania:

Ad. 1. – Dodano „Tabelaryczne zestawienie zjazdów”

Ad. 2 – Brak. Obowiązują normy i wytyczne.

Ad. 3 – Tak

Ad. 4 – Nie

Ad. 5 – Dodano do § 11 ust. 2 pkt. 2 wzoru umowy zapis dotyczący kary za zerwanie umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego do wysokości 10% wynagrodzenia brutto o treści: **„Wykonawca może żądać zapłaty przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 4 ust. 1 w przypadku zerwania umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego.”**

Ad. 6 – Kościeszki – cmentarz – wapienne.

Ad. 7 – Nie

Ad. 8 – Liczyć tak jak w obliczeniu robót jest.

Ad. 9 – B-15

Ad. 10 – Liczyć jak jest w obliczeniach robót, szczegóły na robocie.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wyjaśnienia.

WÓJT GMINY

Zbysław Wozniakowski

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)