

Wymiana pokrycia dachu na budynku pomocniczym przy PSP w Jeziorach Wielkich

Budowa : budynek
Obiekt : budynek

PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 2014-06-12

Str. 1

Lp.	Nr Sp. Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		Roboty pokrywcze		
1		KNR 401-0511-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku ze złożeniem na palety zabezpieczone folią z oznakowaniem materiałów zawierających azbest $4.4 * 32.29 * 2 =$	284,152	m2
		Razem =	284,152	m2
2		KNR 404-0109-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie ręczne kominów wolnostojących z cegły, przy użyciu : - klinów i młotów-tylko część ponad dachem $1.45 * 1.45 * 2 =$	4,205	m3
		Razem =	4,205	m3
3		KNR 404-1101-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km : - samochodem dostawczym $1.45 * 1.45 * 2 =$	4,205	m3
		Razem =	4,205	m3
4		KNR 003-1006-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 2000 r.] Malowanie starych tynków zewnętrznych farbą silikonową dwukrotnie: z przetarciem tynku i przygot. powierzchni-kominy ponad dachem i ogniomury kominy: $(1.25 + 0.25 + 1.25 + 0.25) * 1.2 * 2 =$ ogniomury: $(4.15 + 0.25 + 4.15 + 0.25 + 4.15 + 4.15 + 1.0 + 1.0) * 0.35 =$	13,885 7,200 6,685	m2
		Razem =	13,885	m2
5		KNR 401-0430-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie ołacenia dachu: z łąt w odstępach ponad 16 cm do 24 cm $4.4 * 32.29 * 2 =$	284,152	m2
		Razem =	284,152	m2
6		KNR 015-0517-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt $4.4 * 32.29 * 2 =$	284,152	m2
		Razem =	284,152	m2
7		KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii lub membrany $4.4 * 32.29 * 2 =$	284,152	m2
		Razem =	284,152	m2
8		KNR 401-0535-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku $32.29 * 2 =$	64,580	m
		Razem =	64,580	m
9		KNR 401-0535-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku $4.0 * 4 =$	16,000	m
		Razem =	16,000	m
10		KNR 401-0535-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku	22,296	m2

Wymiana pokrycia dachu na budynku pomocniczym przy PSP w Jeziorach Wielkich

1. Roboty pokrywowe

Data: 2014-06-12

Str. 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
		kalenica,ogniomur,wiatrownice,obróbki kominów: $(32.29 * 0.4) + (8 * 0.4) + (4.15 * 4 * 0.3) + (0.25 * 4 * 1.2) =$	22,296	
		Razem =	22,296	m2
11		KNR 202-0522-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rynny dachowe półokrągłe - montaż z gotowych elementów o średnicy: 15 cm, z blachy ocynkowanej	64,580	m
		$32.29 * 2 =$	64,580	
		Razem =	64,580	m
12		KNR 202-0529-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rury spustowe okrągłe - montaż z gotowych elementów o średnicy: 10 cm, z blachy ocynkowanej	16,000	m
		$4 * 4 =$	16,000	
		Razem =	16,000	m
13		KNR 015-0519-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Pokrycie dachów blachodachówką powlekana, w arkuszach, o wymiarach modułu fali 21,0x30,0 cm	284,152	m2
		$4.4 * 32.29 * 2 =$	284,152	
		Razem =	284,152	m2
14		NNRKB 006-0541-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm ogniomur,wiatrownice,obróbki kominów,pas nadrynnowy:	31,983	m2
		$(8 * 0.4) + (4.15 * 4 * 0.3) + (0.25 * 4 * 1.2) + (32.29 * 2 * 0.35) =$	31,983	
		Razem =	31,983	m2
15		KNR 015-0521-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu fali ponad 20,00 do 22,00 cm	32,290	m
		$32.29 =$	32,290	
		Razem =	32,290	m

--- Koniec wydruku ---