
Kosztorys ofertowy

Inwestycja: Przebudowa chodnika w m. KUŚNIERZ na długości 0,348m

Obiekt: Przebudowa chodnika w m. Kuśnierz

Rodzaj robót: CPV:rob.bud.w zakr.ukł.chodn.iasfalt.45233222-1

Inwestor: Gmina Jeziora Wielkie

Wykonawca:

Wartość netto:

Kwota VAT:

Wartość brutto:

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01 Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym.- obliczenie ilości robót poz.1.	km	0,348		
2	II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE D-01.02.04 Rozebranie krawężników drogowych na ławie żwirowej - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.2.	m	305		
3	Rozebranie obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej.- obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.3.	m	257		
4	Rozebranie chodników z płytek betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.- obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.4.	m2	272		
5	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, grubość płyty 15 cm.- obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.5.	m2	154		
6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki. Transport na odległość 5km.- obliczenie ilości robót poz.6.	m3	43,4		
7	II. PODBUDOWA D-04.08.02 Podsypka piaskowa pod chodnik - sposób zagęszczenia -mechaniczny, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	414		
8	III. CHODNIK I WJAZDY D-05.03.23a Chodniki z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub.6 cm, układanie na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	414		
9	Rozebranie płytek betonowych na podsypce cementowo-piaskowej przy wejściach do posesji- obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.4.	m2	32		
10	Przełożenie istniejących z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na wjazdach do posesji	m2	32		
11	IV. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA D-02.01.01 Wykonanie rowka pod krawężniki kategoria gruntu III z formowaniem i plantowaniem pobocza z gruntu z koryta (w km 0+270 - 0+348) - obliczenie ilości robót poz.	m	348		
12	D - 08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo- piaskowej. - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.	m	348		
13	D - 08.02.01 Obramowanie obrzeżem betonowym o wymiarach 6x20 cm na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo- piaskowej; obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.	m	345		

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys.....