

Przedmiar

Inwestycja: Przebudowa chodnika w m. KUŚNIERZ na długości 0,348m

Obiekt: Przebudowa chodnika w m. Kuśnierz

Rodzaj robót: CPV:rob.bud.w zakr.ukł.chodn.iasfalt.45233222-1

Inwestor: Gmina Jeziora Wielkie

Wykonawca:

WYKONAWCA

INWESTOR

Lp.	Opis robót
1 KSNR-1-01-04-3 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01 Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym.- obliczenie ilości robót poz.1. Ilość: 0,348 Jedn.: km	
2 KNNR-6-08-06-2 II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE D-01.02.04 Rozebranie krawężników drogowych na ławie żwirowej - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.2. Ilość: 305 Jedn.: m	
3 KNNR-6-08-06-7 Rozebranie obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej.- obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.3. Ilość: 257 Jedn.: m	
4 KNNR-6-08-05-8 Rozebranie chodników z płytek betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.- obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.4. Ilość: 272 Jedn.: m2	
5 KNNR-6-08-05-4 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, grubość płyty 15 cm.- obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.5. Ilość: 154 Jedn.: m2	
6 KNR-0404-11-03-4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki. Transport na odległość 5km.- obliczenie ilości robót poz.6. Ilość: 43,4 Jedn.: m3	
7 KSNR-6-01-05-4 II. POBUDOWA D-04.08.02 Podsypka piaskowa pod chodnik - sposób zagęszczenia -mechaniczny, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Ilość: 414 Jedn.: m2	
8 KNNR-6-05-02-2 III. CHODNIK I WJAZDY D-05.03.23a Chodniki z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub.6 cm, układanie na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Ilość: 414 Jedn.: m2	
9 KNNR-6-08-05-8 Rozebranie płytek betonowych na podsypce cementowo-piaskowej przy wejściach do posesji- obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.4. Ilość: 32 Jedn.: m2	
10 KNNR-6-05-03-3 Przełożenie istniejących z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na wjazdach do posesji Ilość: 32 Jedn.: m2	
11 KNR-0231-04-01-6 IV. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA D-02.01.01 Wykonanie rowka pod krawężniki kategoria gruntu III z formowaniem i plantowaniem pobocza z gruntu z koryta (w km 0+270 - 0+348) - obliczenie ilości robót poz. Ilość: 348 Jedn.: m	
12 KNNR-6-04-03-3 D - 08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej. - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz. Ilość: 348 Jedn.: m	

Lp.	Opis robót
13	KNNR-6-04-03-3 D - 08.02.01 Obramowanie obrzeżem betonowym o wymiarach 6x20 cm na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo- piaskowej; obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz. Ilość: 345 Jedn.: m