

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty murowe					
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. - luksfery	m ²		
d.1	0348-02	2*2.90+(1*1.85)*2	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
2	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.1	0304-01	((1*1.85)*2+0.301)*0.38	m ³	1.520	
				RAZEM	1.520
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków,gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0726-02	(1.20*2.20*2)*2+8.20	m ²	18.760	
				RAZEM	18.760
4	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m ³		
d.1	0313-03	1.55*0.38*0.38	m ³	0.224	
				RAZEM	0.224
5	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz. belek L19	m		
d.1	0313-05	1.80*3	m	5.400	
				RAZEM	5.400
6	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeży drewnianych o powierzchni ponad 2m	m ²		
d.1	01 0354-04	(1.55*1.36)*8	m ²	16.864	
				RAZEM	16.864
7	KNR-W 4-	Wykucie z muru podokienników drewnianych, wewnętrznych	m		
d.1	01 0353-11	1.60*7	m	11.200	
				RAZEM	11.200
2 Stolarka okienna					
8	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2	m ²		
d.2	1023-09	(1.55*1.36)*8	m ²	16.864	
				RAZEM	16.864
9	KSNR 2	montaż podokłinników wewnętrznych z PCV z obróbką	m		
d.2	0301-09	1.65*8	m	13.200	
				RAZEM	13.200
10	KSNR 2	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej z obróbką	m		
d.2	0301-09	1.40*8	m	11.200	
				RAZEM	11.200
3 Stolarka drzwiowa					
11	KNR 0-19	Montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych z PCV z obróbką osadzenia z naswietlem górnym	m ²		
d.3	1023-12	1.70*2.60	m ²	4.420	
				RAZEM	4.420
4 Elewacja budynku					
12	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków,gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.4	0726-02	33.64	m ²	33.640	
				RAZEM	33.640
13	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego	m ³		
d.4	0203-10	0.114	m ³	0.114	
				RAZEM	0.114
14	KNR 4-01	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych	szt.		
d.4	0205-06	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 2-02	Obłożenie płytkami ceramicznymi GRES na zaprawie klejowej Atlas Plus schodów betonowych	m ²		
d.4	0920-04	5*1.35+((0.30+0.16)*5.30)*4	m ²	16.502	
				RAZEM	16.502
16	KNR 0-12	Posadzki z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża	m ²		
d.4	1118-01	5*1.35+((0.30+0.16)*5.30)*4	m ²	16.502	
				RAZEM	16.502

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej	m ²		
d.4	0530-02	5.30*0.25*2+1.35*0.25*2	m ²	3.325	
				RAZEM	3.325
18	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności	m ²		
d.4	1204-08	(4.70*2)*4.90+(8.70*2)*4.90+(2.15*4.50)*2+5.20*4.50+5.20*1.40	m ²	181.350	
				RAZEM	181.350
19	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
d.4	1604-01	112	m ²	112.000	
				RAZEM	112.000
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie-obróbki murków ogniowych	m ²		
d.4	1212-02	(8.80*2)*0.30+5.20*0.30+(2.15*0.30)*2	m ²	8.130	
				RAZEM	8.130
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
d.4	1204-03	198	m ²	198.000	
				RAZEM	198.000
5 Pomieszczenia WC					
22	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr. klejowej atlas plus z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm	m ²		
d.5	0809-04	(1*0.30)*2+0.50+2.20*0.50	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
23	KNR 4-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		
d.5	0213-01	2.80	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800