

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty zewnętrzne					
1	KNR 4-01	Pokrycie jedną warstwą papy termozgrzewalnej - daszek	m ²		
d.1	0514-07	1.8*2.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
2	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy	m ²		
d.1	0530-04	z cynku o szer.ponad 25 cm (1.8+2.50)*0.25*2	m ²	2.150	
				RAZEM	2.150
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzek betonowych w stopniach betonowych	m ²		
d.1	0807-04	1.5*2.5+1.8*(0.3+0.18)*9	m ²	11.526	
				RAZEM	11.526
4	KNR 4-01	okładzina schodów wewnętrznych płytkami ceramicznymi gress	m ²		
d.1	0811-05	11.526	m ²	11.526	
				RAZEM	11.526
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05	(1.8+2.5+2.7)*1.2	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z betonów	m ²		
d.1	0726-04	żwirowych,bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu) 11.80	m ²	11.800	
				RAZEM	11.800
7	KNR 4-01	Uzupełnienie filarów i słupów pod podestem	m ³		
d.1	0203-01	0.112	m ³	0.112	
				RAZEM	0.112
8	KNR 4-01	malowanie elewacji farbą silikonową - elementów międzyokienne - parter	m ²		
d.1	1204-03	1.5*0.6+1.5*1.2*2+1.6*2.2*2+1.1*2.2	m ²	13.960	
				RAZEM	13.960
9	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych - plafoniera	kpl.		
d.1	0501-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Roboty rozbiórkowe					
10	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-	m ²		
d.2	0348-03	piennej 1.48*2.5	m ²	3.700	
				RAZEM	3.700
11	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.2	0811-07	1.47*2.50	m ²	3.675	
				RAZEM	3.675
12	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.2	0354-08	2.56*2.5	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
13	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.2	0819-15	(1.47+2.5)*2*2+1.47*2*2	m ²	21.760	
				RAZEM	21.760
14	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzewiowych	szt.		
d.2	0354-04	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 4-02	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia	szt.		
d.2	0131-02	o śr. 25-32 mm 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.2	0132-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-02	Demontaż pisuaru	kpl.		
d.2	0235-01	1	kpl.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-02 d.2 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-02 d.2 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	Zabudowa korytarza				
20	KNR 0-19 d.3 1023-12	Ścianka działowa pcv z drzwiami przeszkłonymi z obróbką obsadzenia	m ²		
		2.56*2.50	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
21	KNR 0-19 d.3 1023-06	Montaż okienka rozwiernego jednodzielnego z PCV z obudową obsadzenia o pow. do 1m ²	m ²		
		0.5*0.56	m ²	0.280	
				RAZEM	0.280
4	Stolarka budowlana				
22	KSNR 2 d.4 1003-01	Montaż ościeżnic stalowych typu FD 1 o pow. do 1.6 m ²	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
23	KSNR 2 d.4 1002-02	Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych o powierzchni do 1.6 m ² fabrycznie wykończonych	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR 2-02 d.4 1015-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe o pow. do 2m ² (90)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-02 d.4 1015-06	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne wzmocnione pełne o pow. ponad 2.0 m ²	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 d.4 0321-01	parapety wewnętrzne pcv o szerokości ponad 25 cm	m		
		8.4	m	8.400	
				RAZEM	8.400
27	KNR 4-01 d.4 0319-02	montaż żaluzji okiennych wewnętrznych (akcesoria do okien)	kpl		
		6	kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
5	Roboty instalacji elektrycznej zewnętrznej				
28	KSNR 5 d.5 0502-01	Montaż lamp sfitowych plafonier z kloszem	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
29	KSNR 9 d.5 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jedno-biegunowego, przycisku	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
30	KSNR 9 d.5 0403-01	Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
31	KSNR 9 d.5 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	Instalacja C.O.				
32	KNR 4-02 d.6 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m ²	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
33	KNR 2-15 d.6 0422-02	Rury przyłącze o śr. 20-32 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, alu-miniowych, płytowych	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytowe 60x120	kpl.		
d.6	0419-04	6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
35	KNR 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytowe 60x80	kpl.		
d.6	0419-04	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 2-15	Zawór grzejnikowy termostatyczny o śr.nom. 20 mm	szt.		
d.6	0415-02	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
7 Roboty instalacyjne Wod-Kan					
37	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.7	0208-03	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem	szt.		
d.7	0221-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 2-15	Montaż pisuarów pojedynczych z płuczka	kpl.		
d.7	0225-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNNR 4	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.7	0233-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.7	0208-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 20 mm	szt.		
d.7	0112-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNNR 4	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.7	0137-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8 Roboty posadzkowe					
44	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.8	0818-05	$4.54 \cdot 2.56 + (2.6 \cdot 4.53) \cdot 2 + 5.23 \cdot 2.92 + 2.64 \cdot 1.47 + 3.22 \cdot 4.56 + 1.47 \cdot 2.60 + 3.24 \cdot 2.60$	m ²	81.260	
				RAZEM	81.260
45	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze samopoziomująca pod posadzki gr.5 mm	m ²		
d.8	1102-02	$4.54 \cdot 2.56 + (2.6 \cdot 4.53) \cdot 2 + 5.23 \cdot 2.92 + 2.64 \cdot 1.47 + 3.22 \cdot 4.56 + 1.47 \cdot 2.60 + 3.24 \cdot 2.60$	m ²	81.260	
				RAZEM	81.260
46	KNR 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), luzem na zaprawie atlas plus 150x150mm	m ²		
d.8	1104-05	$4.54 \cdot 2.56 + (2.6 \cdot 4.53) \cdot 2 + 5.23 \cdot 2.92 + 2.64 \cdot 1.47 + 3.22 \cdot 4.56 + 1.47 \cdot 2.60 + 3.24 \cdot 2.60$	m ²	81.260	
				RAZEM	81.260
47	KNR 2-02	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow.terakotowych	m		
d.8	1105-04	101.10	m	101.100	
				RAZEM	101.100
9 Roboty malarskie					
48	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.9	1202-09	$4.50 \cdot 2.50 + (4.50 + 2.56) \cdot 2 \cdot 2.50 + 2.60 \cdot 2.53 + (2.60 + 4.53) \cdot 2 \cdot 2.50 + 2.6 \cdot 4.53 + (2.6 + 4.53) \cdot 2 \cdot 2.5 + 2.64 \cdot 1.47 + (2.64 + 1.47) \cdot 2 \cdot 2.5 + 1.47 \cdot 2.50 + (1.47 + 2.5) \cdot 2 \cdot 2.50 + 5.23 \cdot 2.92 + (2.53 + 2.92) \cdot 2 \cdot 2.5 + 3.22 \cdot 4.56 + (3.22 + 4.56) \cdot 2 \cdot 2.5$	m ²	280.267	
				RAZEM	280.267

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności $4.50*2.50+(4.50+2.56)*2*2.50+2.60*2.53+(2.60+4.53)*2*2.50+2.6*4.53+(2.6+4.53)*2*2.5+2.64*1.47+(2.64+1.47)*2*2.5+1.47*2.50+(1.47+2.5)*2*2.50+5.23*2.92+(2.53+2.92)*2*2.5+3.22*4.56+(3.22+4.56)*2*2.5-16.28$	m ² m ²	263.987	
				RAZEM	263.987
50	KNR 2-02 d.9 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku $4.50*2.50+(4.50+2.56)*2*2.50+2.60*2.53+(2.60+4.53)*2*2.50+2.6*4.53+(2.6+4.53)*2*2.5+2.64*1.47+(2.64+1.47)*2*2.5+1.47*2.50+(1.47+2.5)*2*2.50+5.23*2.92+(2.53+2.92)*2*2.5+3.22*4.56+(3.22+4.56)*2*2.5-16.28$	m ² m ²	263.987	
				RAZEM	263.987
51	KNR 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów $4.50*2.50+(4.50+2.56)*2*2.50+2.60*2.53+(2.60+4.53)*2*2.50+2.6*4.53+(2.6+4.53)*2*2.5+2.64*1.47+(2.64+1.47)*2*2.5+1.47*2.50+(1.47+2.5)*2*2.50+5.23*2.92+(2.53+2.92)*2*2.5+3.22*4.56+(3.22+4.56)*2*2.5-16.28-117.90$	m ² m ²	146.087	
				RAZEM	146.087
52	KNR 2-02 d.9 0904-01	Układanie masy tynkarskiej akrylowo mozajkowej - kornik o granulacji od 1.5 do 2.5 z przygotowaniem podłoża $(2.54+2.5)*2*1.5+(2.6+4.53)*2*1.5+(2.6+4.53)*2*1.5+(2.64+1.47)*2*1.5+(5.23+2.92)*2*1.5+(3.22+4.52)*2*1.5$	m ² m ²	117.900	
				RAZEM	117.900