

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty posadzkowe					
1	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m	m ³		
d.1	0106-01	7.05*5.55*0.20	m ³	7.826	
				RAZEM	7.826
2	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³		
d.1	1101-07	7.05*5.55*0.10	m ³	3.913	
				RAZEM	3.913
3	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	7.05*5.55*0.10	m ³	3.913	
				RAZEM	3.913
4	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome	m ²		
d.1	0607-01	podposadzkowe 7.05*5.55*2	m ²	78.255	
				RAZEM	78.255
5	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 12cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0609-03	7.05*5.55	m ²	39.128	
				RAZEM	39.128
6	KNR 2-02	Podkłady betonowe na stropie	m ³		
d.1	1101-02	7.05*5.55*0.05	m ³	1.956	
				RAZEM	1.956
7	KNR 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych),luzem 100x100mm	m ²		
d.1	1104-04	7.05*5.55	m ²	39.128	
				RAZEM	39.128
8	KNR 2-02	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow.terakotowych 100x100mm	m		
d.1	1105-03	26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
9	KNR 2-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.55-02	m ²		
d.1	2003-03	(2.5+2)*2	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
10	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15cm	m ²		
d.1	0822-06	(7.05+5.55)*2*1.60+(2.08+2.5)*1.6	m ²	47.648	
				RAZEM	47.648
2 Roboty stolarskie					
11	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.2	0329-05	1.25*2.10*0.40	m ³	1.050	
				RAZEM	1.050
12	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m ³		
d.2	0313-03	2.4*0.4*0.25	m ³	0.240	
				RAZEM	0.240
13	KNR 2-02	Drzwi płytowe wewnętrzne dwuskrzydłowe, z obróbką obsadzenia	m ²		
d.2	1019-09	1.2*2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
14	KNR 2-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe, wejściowe przeciwpożarowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	1019-09	0.8*2	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
3 Roboty malarskie					
15	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.3	1202-09	7.05*5.55+(7.05+5.55)*2*3.35+18	m ²	141.548	
				RAZEM	141.548
16	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.3	1204-08	141.548	m ²	141.548	
				RAZEM	141.548
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3	1204-01				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		141.548	m ²	141.548	
				RAZEM	141.548
18	KNR 2-02	Ostony okien folia polietylenowa	m ²		
d.3	0925-01	12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
19	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem.pref.i bet.wylewa-	m ²		
d.3	0815-04	nych $7.05*5.55+(7.05+5.55)*2*3.35+18$	m ²	141.548	
				RAZEM	141.548