

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty murarskie					
1	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0303-02	3.35*1.30+2.54*1.30	m ²	7.657	
				RAZEM	7.657
2	KNR 4-01	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
d.1	0919-20	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o pow.ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-05	1.15*2.37	m ²	2.726	
				RAZEM	2.726
4	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	((1.35+0.90)*2)*1.60+3.35*1.60+1.55*1.60	m ²	15.040	
				RAZEM	15.040
5	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0716-02	22.70	m ²	22.700	
				RAZEM	22.700
6	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m ²	m ²		
d.1	1023-03	1.15*0.6	m ²	0.690	
				RAZEM	0.690
2 Roboty malarskie					
7	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2	1202-09	3.35*2.54+3.35*1.12*2+2.44*1.12*5	m ²	29.677	
				RAZEM	29.677
8	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.2	1204-08	29.677	m ²	29.677	
				RAZEM	29.677
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01	29.677	m ²	29.677	
				RAZEM	29.677
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
d.2	1209-10	0.9*2*7*3.4	m ²	42.840	
				RAZEM	42.840
3 Instalacja wod./kan.					
11	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
d.3	0205-02	6.40	m	6.400	
				RAZEM	6.400
12	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.3	0235-06	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-02	Demontaż pisuaru	kpl.		
d.3	0235-01	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.3	0132-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-02	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
d.3	0230-07	3.40	m	3.400	
				RAZEM	3.400
16	KNR 4-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
d.3	0210-02	4.20	msc.	4.200	
				RAZEM	4.200
17	KNR 4-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
d.3	0219-02				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypły- wowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
d.3	0107-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe	szt.		
d.3	0115-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 2-15	Montaż pisuarów pojedynczych z płuczka	kpl.		
d.3	0225-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifi- kowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.3	0208-03	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 2-15	Ocieplenia rur wod./kan. otuliną z wełny mineralnej	m		
d.3	0103-06	(3.60+3.20)*2	m	13.600	
				RAZEM	13.600
23	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porce- lany 'kompakt'	kpl.		
d.3	0224-03	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 4-01	wymiana rury wentylacyjnej w ścianie zewnętrznej	szt.		
d.3	0528-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-02	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem. pref. i bet. wylewa- nych	m ²		
d.3	0815-04	3.35*2.54+3.35*1.12*2+2.44*1.12*5	m ²	29.677	
				RAZEM	29.677