

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 sale nowodobudowane					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	11*1.5*1.5	m ²	24.750	
				RAZEM	24.750
2	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1	0304-02	(11*1.5*1.5-2.5*0.9*2)*0.38	m ³	7.695	
				RAZEM	7.695
3	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
d.1	0318-02	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0607-01	49.47*2+48.90*3	m ²	245.640	
				RAZEM	245.640
5	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0608-03	49.47*2+48.90*3	m ²	245.640	
				RAZEM	245.640
6	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01	49.47*2+48.90*3	m ²	245.640	
				RAZEM	245.640
7	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m ²		
d.1	1102-03	(49.47*2+48.90*3)*3	m ²	736.920	
				RAZEM	736.920
8	KNR 2-02	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-10	(49.47*2+48.90*3)	m ²	245.640	
				RAZEM	245.640
9	KNR-W 2-02	Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu betonowym	m ²		
d.1	2010-04	(49.47*2+48.90*3)	m ²	245.640	
				RAZEM	245.640
10	KNR-W 2-02	Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu betonowym	m ²		
d.1	2010-02	(8.03*10+6.13*10)*3.2-(15*1.5*1.8+5*0.9*2)	m ²	403.620	
				RAZEM	403.620
11	KNR-W 2-02	Malowanie zwykle farbą klejową podłoży gipsowych - ścian ręcznie	m ²		
d.1	1504-02	(8.03*10+6.13*10)*3.2-(15*1.5*1.8+5*0.9*2)	m ²	403.620	
				RAZEM	403.620
12	KNR-W 2-02	Malowanie zwykle farbą klejową podłoży gipsowych - sufitów ręcznie	m ²		
d.1	1504-01	245.640	m ²	245.640	
				RAZEM	245.640
2 pozostałe sale					
13	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
d.2	0428-03	23.41+8.93+38.19+4.60+6.40+25.22+56.57+19.11+54.15+16.81	m ²	253.390	
				RAZEM	253.390
14	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.2	1101-01	253.39*0.05	m ³	12.670	
				RAZEM	12.670
15	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.2	0607-01	253.39	m ²	253.390	
				RAZEM	253.390
16	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.5cm poziome na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.2	0609-03	253.39	m ²	253.390	
				RAZEM	253.390
17	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.2	1102-01	253.39	m ²	253.390	
				RAZEM	253.390
18	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm (3cm)	m ²		
d.2	1102-03	253.39*3	m ²	760.170	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	760.170
19	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.2	0329-02	0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
20	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.2	0304-02	0.9*2*0.25	m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
21	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2	0348-03	5.62*2*3.2	m ²	35.968	
				RAZEM	35.968
22	KNR 2-02	Ścianki działowe budynków jednokond.,o gr.12cm z bloczków gazobetonowych	m ²		
d.2	0113-01	wys.do 4.5m - analogia	m ²		
		5.62*2*3.2+3*3.2+2*3.2	m ²	51.968	
				RAZEM	51.968
23	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.2	1118-10	253.39	m ²	253.390	
				RAZEM	253.390
24	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	1202-09	((5.70*2+6.6*2+5.70*2+6.70*2)-(6*1.5*1.5-2*1.2*0.8)+(2.3*2+2*2+3.2*2+2*2+4.5*2+5.62*12+10.08*2+3.42*2+9.68*2+2.02*2+1.24*2))*3.2	m ²	595.648	
				RAZEM	595.648
25	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.2	0815-04	((5.70*2+6.6*2+5.70*2+6.70*2)-(6*1.5*1.5-2*1.2*0.8)+(2.3*2+2*2+3.2*2+2*2+4.5*2+5.62*12+10.08*2+3.42*2+9.68*2+2.02*2+1.24*2))*3.2	m ²	595.648	
				RAZEM	595.648
26	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-03	((5.70*2+6.6*2+5.70*2+6.70*2)-(6*1.5*1.5-2*1.2*0.8)+(2.3*2+2*2+3.2*2+2*2+4.5*2+5.62*12+10.08*2+3.42*2+9.68*2+2.02*2+1.24*2))*3.2	m ²	595.648	
				RAZEM	595.648
27	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-05	253.39	m ²	253.390	
				RAZEM	253.390
3 korytarz					
28	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.3	1118-10	172.69+6.92+6.27	m ²	185.880	
				RAZEM	185.880
29	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.3	1017-02	10*0.9*2	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
30	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.3	1202-09	196.16	m ²	196.160	
				RAZEM	196.160
31	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.3	0815-04	332.16	m ²	332.160	
				RAZEM	332.160
32	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.3	1202-02	185.880	m ²	185.880	
				RAZEM	185.880
33	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym ścian w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.3	1202-04	332.16	m ²	332.160	
				RAZEM	332.160