

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
✓ 1	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	2.68*2.76+2.55*2.78	m ²	14.486	
				RAZEM	14.486
2	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0336-03	4*2*8	m	64.000	
				RAZEM	64.000
3	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.1	0329-02	0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-01	Rozebranie ze ścian boazerii drewnianej	m ²		
d.1	0426-03	(4.04+2.55)*2*1.25+(2.55+1.5)*2*1.25+(5.7*3.6)*2*1.25	m ²	77.900	
				RAZEM	77.900
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	0.773	m ³	0.773	
				RAZEM	0.773
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-12	0.773	m ³	0.773	
				RAZEM	0.773
8	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.1	0811-07	1.6*2.68	m ²	4.288	
				RAZEM	4.288
9	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	4.3*2.68+5.7*2.56+3.6*5.7	m ²	46.636	
				RAZEM	46.636
2 Roboty murowe					
✓ 10	KNR 2-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02	m ²		
d.2	2003-04	1.6*2.78	m ²	4.448	
				RAZEM	4.448
11	KNR 2-02	Obud. elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi -ościeży	m ²		
d.2	2004-04	(0.25*1.63)*2*16	m ²	13.040	
				RAZEM	13.040
12	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
d.2	0326-03	2.78*2*2	m	11.120	
				RAZEM	11.120
✓ 13	KNR 4-01	obmurowanie rur C.O. z cegły grubości 1/4 cegły <i>z płyt GK</i>	m ²		
d.2	0303-01	2.78*0.5*2	m ²	2.780	
				RAZEM	2.780
14	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.2	0106-04	(2.68*2.78+2.55*2.78)*0.16	m ³	2.326	
				RAZEM	2.326
15	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.2	0313-04	2.4	m	2.400	
				RAZEM	2.400
3 Roboty tynkarskie i malarskie					
16	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) po rozebraniu boazerii	m ²		
d.3	0711-02	77.9	m ²	77.900	
				RAZEM	77.900
17	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem ta-pet na ścianach	m ²		
d.3	0713-01				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		77.9	m ²	77.900	
				RAZEM	77.900
✓ 18	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² (2.68+6.06)*2*2.78+2.66*6.06+2.55*5.7+(2.55+5.7)*2*2.78+5.7*3.6+(5.7+3.6)*2*2.78	m ² m ²	197.347	
				RAZEM	197.347
✓ 19	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachł. nierówności 197.347	m ² m ²	197.347	
				RAZEM	197.347
✓ 20	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 2.68*6.06+2.55*5.7+5.7*3.6	m ² m ²	51.296	
				RAZEM	51.296
✓ 21	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem. pref. i bet. wylewanych (2.68+6.06)*2*2.78+(2.55+5.7)*2*2.78+(5.7+3.6)*2*2.78	m ² m ²	146.172	
				RAZEM	146.172
✓ 22	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 51.296+146.172	m ² m ²	197.468	
				RAZEM	197.468
✓ 23	KNR 0-19 d.3 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą drewnianą pełnych z obróbką ob- sadzenia 0.9*2*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
✓ 24	KNR 2-02 d.3 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm za- tarte na gładko 2.68*6.06+2.55*5.7+3.6*5.7 <i>MASA SAHOPOZIOHUJACA</i>	m ² m ²	51.296	
				RAZEM	51.296
✓ 25	KNR 2-02 d.3 1104-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakoto- wych), luzem 30x30cm na zaprawie klejowej Atlas 5.7*2.55+5.7*3.6	m ² m ²	35.055	
				RAZEM	35.055
✓ 26	KNR 2-02 d.3 1105-04	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow. terakotowych (5.7+2.55)*2+5.7+3.6-2.7	m m	23.100	
				RAZEM	23.100
✓ 27	KNR 2-02 d.3 1111-03	podłoga z paneli podłogowych 6.06*2.68	m ² m ²	16.241	
				RAZEM	16.241