

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa i adres obiektu:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuszkowo, gmina Jeziora Wielkie”

Nazwa i adres zamawiającego / inwestora:

GMINA JEZIORA WIELKIE

Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie

Rodzaj robót:

CPV 45233142-6 – Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg

Wykonawca robót:

.....
.....

Wartość netto:

Kwota VAT:

Wartość brutto:

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

BRANŻA DROGOWA

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuszkowo, gmina Jeziora Wielkie”

ODCINEK A-B od kmk 0+000 do km 0+500,00

ODCINEK C-D od kmk 0+000 do km 0+276,60

Lp. (poz.)	Podstawy	Element skalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednostkowa (zł)	Wartość pozycji (zł)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
*	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
*	D 01.01.01	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,78		
*	D 01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę	*	*	*	*
2	D 01.02.04	Rozebranie ist. podbudowy z kruszywa i PU gr. 15cm - w miejscu proj. zabruku	m ²	20,00		
3	D 01.02.04	Frezowanie ist. nawierzchni bitumicznej (PU) wraz z podbudową z kruszywa do 10cm bez odwozu	m ²	1 325,00		
4	D 01.02.04	Wywiezienie gruzu z rozbiórek na składowisko Wykonawcy z utylizacją	m ³	3,00		
*	D 01.03.04	REGULACJA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę	*	*	*	*
5	D 01.03.04	Regulacja wżarów studni kanalizacyjnych	szł.	2,00		
*	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
*	D 02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH III KATEGORII. CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*	*	*
6	D 02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne na odciek (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. kat. III - zabruk	m ³	9,15		
*	D 02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW. CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*	*	*
7	D 02.03.01	Wykonywanie nasypów mechanicznie z dowieszonego materiału z formowaniem i zagęszczaniem - pobocza szer. 0,5m	m ³	38,85		
*	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	*
*	D 04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	*
8	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - zabruk, ist. podbudowa	m ²	2 796,79		
*	D 04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
9	D 04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne	m ²	3 110,80		
10	D 04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	6 221,60		
*	D-04.05.01	ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	*
11	D 04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm - zabruk	m ²	15,00		
*	D-04.06.01	PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
12	D 04.06.01	Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10, grubość w-wy 25 cm - zabruk	m ²	15,00		
*	D 04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
13	D 04.07.01	Profilowanie istniejącej podbudowy mieszanką niezwiązaną kruszywa C90/3 gr. min 10cm	m ³	311,08		
*	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
*	D 05.02.03	NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO	*	*	*	*
14	D 05.02.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm (kruszywo wapienne) - pobocza szer.0,5m	m ²	777,00		
*	D 05.03.01	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	*
15	D 05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4cm z wypełnieniem spoin gotową zaprawą na bazie żywicy epoksydowej	m ²	15,00		
*	D 05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
*	D 05.03.05/a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
16	D 05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca, gr. 3 cm	m ²	3 188,50		
*	D 05.03.05/b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
17	D 05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna, gr. 3 cm	m ²	3 110,80		
*	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
*	D 08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*	*	*
18	D 08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych (oporników) o wymiarach 12x25cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm - zabruk	m	32,00		
*	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	*	*	*	*
*	GG.00.12.01	POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*	*	*
19	GG.00.12.01	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych	km	0,78		
RAZEM wartość netto:						
Podatek VAT 23 %:						
RAZEM wartość brutto:						