

OBLICZENIE ILOŚCI ROBÓT

Remont drogi gminnej Wójcin do bloków od km 0+000 do km 0+160

I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym
w km 0+000 – 0+160

km - 0,160

II. PODBUDOWA – NAWIERZCHNIA

1. Profilowanie równiarką istniejącej podbudowy na całej szerokości jezdni plus zniwelowanie w km 0 + 000 do 0 +060 odcinka o dł. 60 m do istniejącego zjazdu z trylinki przy drodze gminnej .

III.

3. Regulacja pionowa włązów żeliwnych przy użyciu pierścieni dystansowych.

szt-2

IV. NAWIERZCHNIA

4. Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego ok 640 m²

m² -- 640

5. Wykonanie podwójnego skropienia emulsją asfaltową K-70

6. Wykonanie warstwy ścieralnej powierzchniowym utwaleniem grysami o frakcji 5/8mm i 2/5mm