

**Do wszystkich Wykonawców
Wyjaśnienie numer 3 SIWZ**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont drogi gminnej Jeziora Wielkie - Nożyczyn; nr sprawy: RGK.271.13.2020

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1. W przedmiarze w poz. 2 i 3 należy rozebrać bariery drogowe. Czy Wykonawca powinien przyjąć wywóz? Jeśli tak to na jaką odległość?

Ad1. *Tak należy przyjąć wywóz materiałów z rozbiórki do 3 km.*

Pytanie 2. W przedmiarze w poz. 4 należy rozebrać podbudowę z kruszywa grubości 15 cm, OIR wskazuje 12 cm grubości. Jaką należy przyjąć grubość? Czy Wykonawca powinien przyjąć wywóz? Jeśli tak to na jaką odległość?

Ad2. *Należy przyjąć grubość 15 cm z odwozem do 3 km.*

Pytanie 3. W przedmiarze w poz. 5 należy usunąć warstwę ziemi urodzajnej grubości 15 cm, OIR wskazuje 10 cm grubości. W przedmiarze są błędne obliczenia ilości m³. Czy usunięta ziemia nadaje się do humusowania które należy wykonać w poz. 6?

Ad3. *Należy usunąć 10 cm humusu w ilości 3899,7 m² i taką ilość należy przyjąć w kosztorysie. Część humusu można przyjąć do wykonania humusowania na miejscu, a resztę do wywiezienia na odległość do 5 km.*

Pytanie 4. W przedmiarze w poz. 6 należy wykonać humusowanie na 169.6 m², OIR wskazuje 1696,8 m². Która wartość jest prawidłowa?

Ad4. *Należy wykonać humusowanie na powierzchni 1693,8 m²*

Pytanie 5. Czy zamawiający dopuszcza podbudowę z kruszywa łamanego, wapiennego?
Ad.5 *Kruszywo powinno spełniać wymagania stawiane w SST i Projekcie technicznym, czyli powinno posiadać:*

** Odporność na rozdrabnianie $LA \leq 35$*

** Odporność na ścieranie $MDE \leq 25$*

** Nasiąkliwość nie większa niż $Wa \leq 2$*

** Mrozoodporność w wodzie FI*

Pytanie 6. Z jakiej masy bitumicznej należy wykonać warstwę wiążącą? OIR wskazuje AC16W Opis Techniczny AC11W KR I-2. Proszę o doprecyzowanie.

Ad6. *Warstwę wiążącą należy wykonać z AC11W*

Odpowiedź na pytanie nie stanowi modyfikacji treści SIWZ.

Zastępca Wójta

Grażyna Leśniewska
Sekretarz Gminy

.....
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)