

Jeziora Wielkie, dn. 10.06.2020 r.
(miejscowość)

Do wszystkich Wykonawców Wyjaśnienie numer 4 SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont drogi gminnej Jeziora Wielkie - Nożyczyn; nr sprawy: RGK.271.13.2020

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. Kosztorys ofertowy poz nr 5. Prosimy o wyjaśnienie jaka ma być ostateczna grubość odhumusowania: w kosztorysie jest 15 cm, co daje 564,21 m³ odhumusowania, natomiast w pliku „obliczenie ilości robót” jest 10 cm i 389,97 m³ odhumusowania.

Odp.1 Należy usunąć 10 cm humusu w ilości 3899,7 m² i taką ilość należy przyjąć w kosztorysie.

2. Kosztorys ofertowy poz nr 6. Prosimy o wyjaśnienie czy ilość w tej pozycji nie powinna wynosić 1696,8 m², tak jak w punkcie nr 5 „obliczenia ilości robót” ?

Odp.2 Tak w pozycji nr 6 Kosztorysu ofertowego powinno być 1696,8 m²

3. Prosimy o wyjaśnienie czy poz nr 9 z kosztorysu jest to ukopanie gruntu (piasku) do poz nr 10.?

Odp.3 W pozycji nr 9 jest wartość potrzebna do dowiezienia materiału – ukop piasku z transportem na budowę, w pozycji nr 10 jest ilość z pozycji nr 9 (materiał który należy przywieźć) i 4, 17 m³ materiału z wykopów dokonanych na miejscu.

4. Kosztorys ofertowy poz nr 12. Ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia prosimy o potwierdzenie, iż ilość m³ w tej pozycji jest prawidłowa, gdyż z przekroju normalnego wynika grubość podbudowy śr 23 cm, co przy powierzchni 6700 m², daje obmiar 1541 m³ kruszywa. W kosztorysie jest 1039,62 m³

Odp. 4 Należy przyjąć 1039,62 m³ wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem co daje średnio 6 cm zgodnie z pkt. 11 OIR

5. W ogólnej charakterystyce robót jest zapis o frezowaniu nawierzchni. Pozycji takiej nie ma w kosztorysie. Ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia prosimy o wyjaśnienie czy należy doliczyć to frezowanie oraz prosimy o podanie obmiaru frezowania.

Odp.5 Należy przyjąć rozebranie istniejącej nawierzchni na połączeniu z nową na długości łączenia krawędzi (4 mb na połączeniu z drogą gminną i 16 mb na połączeniu z drogą powiatową) i szerokości maksymalnie 0,5 m co daje 10 m². Nacięcie krawędzi na połączeniu można wykonać poprzez frezowanie lub cięcie piłą do asfaltu i skucie istniejącej nawierzchni młotami pneumatycznymi.

6. Czy Zamawiający dopuszcza do wykonania podbudowy przy realizacji ww zamówienia użycie kruszywa betonowego?

Odp.6 Kruszywo powinno spełniać wymagania stawiane w SST i Projekcie technicznym, czyli powinno posiadać:

- Odporność na rozdrabnianie $LA \leq 35$
- Odporność na ścieranie $MDE \leq 25$
- Nasiąkliwość nie większa niż $Wa \leq 2$
- Mrozoodporność w wodzie F1

Odpowiedź na pytanie nie stanowi modyfikacji treści SIWZ.

Zastępca Wójta
Grażyna Leśniewska
Sekretarz Gminy

.....
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)