

| Lp.      | Opis i wyliczenia                                                                                                                   | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Roboty murowe</b>                                                                                                                |                |              |               |
| 1        | Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych o pow.do 2 m2                                                                        | szt.           |              |               |
| d.1      | 5                                                                                                                                   | szt.           | 5.000        |               |
|          |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>  |
| 2        | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych                                                                                 | m              |              |               |
| d.1      | 1.64*5                                                                                                                              | m              | 8.200        |               |
|          |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.200</b>  |
| 3        | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłarni, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku - parapety okienne | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | 5*0.25*1.2                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 1.500        |               |
|          |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.500</b>  |
| 4        | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow.do 2 m2                                                                                   | szt.           |              |               |
| d.1      | 14                                                                                                                                  | szt.           | 14.000       |               |
|          |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.000</b> |
| 5        | Rozkucie ościeży drzwiowych w ścianach z cegły                                                                                      | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1      | 2*0.2*0.25*2                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 0.200        |               |
|          |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.200</b>  |
| 6        | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i                                                                     | m              |              |               |
| d.1      | obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm<br>1.2*2*2+1.2*0.25*0.25*2*2+1.2*2*0.25                                                       | m              | 5.700        |               |
|          |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.700</b>  |
| 7        | Obsadzenie podokienników pcv w ścianach z cegiel                                                                                    | szt.           |              |               |
| d.1      | 5                                                                                                                                   | szt.           | 5.000        |               |
|          |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>  |
| 8        | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych                                                                                              | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | 4.3*2.7                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 11.610       |               |
|          |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.610</b> |
| 9        | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15                                                               | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1      | cm - podłoże<br>4.3*2.7*0.15                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 1.742        |               |
|          |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.742</b>  |
| 10       | Podkłady betonowe na podł.gruntowym                                                                                                 | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1      | 4.3*2.7*0.10                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 1.161        |               |
|          |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.161</b>  |
| 11       | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome                                                          | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | podposadzkowe<br>4.3*2.7                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 11.610       |               |
|          |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.610</b> |
| 12       | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na                                                                | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa<br>4.3*2.7                                                                                 | m <sup>2</sup> | 11.610       |               |
|          |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.610</b> |
| 13       | Podkłady betonowe gr. 6 cm pod posadzki                                                                                             | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1      | 4.3*2.7*0.06                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 0.697        |               |
|          |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.697</b>  |
| 14       | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | 4.3*2.7                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 11.610       |               |
|          |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.610</b> |
| 15       | Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow.terakotowych 100x100mm                                                                      | m              |              |               |
| d.1      | 4.3*2+2.7*2                                                                                                                         | m              | 14.000       |               |
|          |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.000</b> |
| 16       | Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewa-                                                               | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | nich<br>(4.3+2.7)*2.5*2+4.3*2.7                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 46.610       |               |
|          |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>46.610</b> |
| 17       | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -                                                                  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1      | podłóży gipsowych z gruntowaniem<br>(4.3+2.7)*2.5*2+4.3*2.7                                                                         | m <sup>2</sup> | 46.610       |               |
|          |                                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>46.610</b> |
| <b>2</b> | <b>Stolarka drzwiowa</b>                                                                                                            |                |              |               |
| 18       | Ościeżnice drzwiowe stalowe 80cm                                                                                                    | szt.           | 2            |               |
| d.2      |                                                                                                                                     |                |              |               |

| Lp.       | Opis i wyliczenia                                                                                                                                             | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 2         |                                                                                                                                                               | szt.           | 2.000        |                |
|           |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 19<br>d.2 | Ościeżnice drzwiowe stalowe 90cm <i>HC</i>                                                                                                                    | szt.           |              |                |
| 11        |                                                                                                                                                               | szt.           | 11.000       |                |
|           |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.000</b>  |
| 20<br>d.2 | Ościeżnice drzwiowe stalowe 100cm <i>HC</i>                                                                                                                   | szt.           |              |                |
| 1         |                                                                                                                                                               | szt.           | 1.000        |                |
|           |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 21<br>d.2 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone <i>6.000</i><br>0.8*2*2                                                         | m <sup>2</sup> |              |                |
|           |                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 3.200        |                |
|           |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.200</b>   |
| 22<br>d.2 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone<br>0.9*2*11                                                                     | m <sup>2</sup> |              |                |
|           |                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 19.800       |                |
|           |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>19.800</b>  |
| 23<br>d.2 | Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone<br>1*2*1                                                                        | m <sup>2</sup> |              |                |
|           |                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 2.000        |                |
|           |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Stolarka okienna</b>                                                                                                                                       |                |              |                |
| 24<br>d.3 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych trzydzielnich z PCV z obróbką osadzenia o pow. powyżej 2.0 m2<br>1.7*1.6*4                                   | m <sup>2</sup> |              |                |
|           |                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 10.880       |                |
|           |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.880</b>  |
| 25<br>d.3 | Montaż podokienników PCV wewnętrznych PCV z obróbką<br>1.95*4 + 1.1                                                                                           | m              |              |                |
|           |                                                                                                                                                               | m              | 8.900        |                |
|           |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.900</b>   |
| 26<br>d.3 | Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej szer. 35cm<br>1.85*4                                                                                        | m              |              |                |
|           |                                                                                                                                                               | m              | 7.400        |                |
|           |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.400</b>   |
| 27<br>d.3 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2 - okno podawcze<br>0.87*1.4                        | m <sup>2</sup> |              |                |
|           |                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 1.218        |                |
|           |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.218</b>   |
| 28<br>d.3 | Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych<br>1.2                                                                                             | m              |              |                |
|           |                                                                                                                                                               | m              | 1.200        |                |
|           |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.200</b>   |
| <b>4</b>  | <b>WC damsko-męski</b>                                                                                                                                        |                |              |                |
| 29<br>d.4 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 0.25m. na zaprawie cementowo-wapiennej<br>(2.10*1.1*2)*0.25                                                               | m <sup>3</sup> |              |                |
|           |                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 1.155        |                |
|           |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.155</b>   |
| 30<br>d.4 | Rozbranie ścianek drewnianych - obudowa rur WC<br>1.1*0.20*6*2                                                                                                | m <sup>2</sup> |              |                |
|           |                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 2.640        |                |
|           |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.640</b>   |
| 31<br>d.4 | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek ceramicznych<br>(1.65+1.1+1.65)*2.05*6*2                                                                             | m <sup>2</sup> |              |                |
|           |                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 108.240      |                |
|           |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>108.240</b> |
| 32<br>d.4 | Oczyszczenie ścian z resztek zaprawy<br>(1.65+1.1+1.65)*2.05*6*2                                                                                              | m <sup>2</sup> |              |                |
|           |                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 108.240      |                |
|           |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>108.240</b> |
| 33<br>d.4 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej<br>(1.65+1.1+1.65)*2.1*6+(1.65+2.2+1.65)*2.1+2*1.2+(2.85+8.20)*2.25+1.85*2.05+(1.65+1.1+1.65)*4*2.1 | m <sup>2</sup> |              |                |
|           |                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 135.005      |                |
|           |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>135.005</b> |
| 34<br>d.4 | Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą<br>1.2*8.20*2+1.2*1.77*2+2.2*1.65*2+1.1*1.65*4*2                                           | m <sup>2</sup> |              |                |
|           |                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 45.708       |                |
|           |                                                                                                                                                               |                | <b>RAZEM</b> | <b>45.708</b>  |
| 35<br>d.4 | Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow.terakotowych 100x100mm<br>66.80                                                                                       | m              |              |                |
|           |                                                                                                                                                               | m              | 66.800       |                |

| Lp.                                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                         | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>66.800</b>  |
| 36                                   | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej                                                                                  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.4                                  | 2.2*2.05*2                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 9.020        |                |
|                                      |                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.020</b>   |
| 37                                   | Kraty prętowe o pow.do 2 m2                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.4                                  | 1.1*2.1*2                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 4.620        |                |
|                                      |                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.620</b>   |
| <b>5 Roboty malarskie wewnętrzne</b> |                                                                                                                                                                                           |                |              |                |
| 38                                   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności wew.                                                                                 | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.5                                  | 76.40                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 76.400       |                |
|                                      |                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>76.400</b>  |
| 39                                   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian wew.                                                                                                            | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.5                                  | 76.40                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 76.400       |                |
|                                      |                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>76.400</b>  |
| <b>6</b>                             |                                                                                                                                                                                           |                |              |                |
| 40                                   | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )                                                               | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.6                                  | 14.40+5*0.6*2                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 20.400       |                |
|                                      |                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>20.400</b>  |
| 41                                   | Przygotowanie starego podłoża pod elewację - oczyszczenie mechaniczne i zmycie                                                                                                            | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.6                                  | (7.5+4.8)*2*3.5+(4.8*1.2*2)/2+(10.80+17.60+7.95+12.85+2.85+4.80)*3.20+10.80*1.1*2                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 297.540      |                |
|                                      |                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>297.540</b> |
| 42                                   | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER-MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.6                                  | (7.5+4.8)*2*3.5+(4.8*1.2*2)/2+(10.80+17.60+7.95+12.85+2.85+4.80)*3.20+10.80*1.1*2                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 297.540      |                |
|                                      |                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>297.540</b> |
| 43                                   | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km                                                                                                                   | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.6                                  | 2.3                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 2.300        |                |
|                                      |                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.300</b>   |
| 44                                   | Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm                                                                                            | m              |              |                |
| d.6                                  | 4.6*4                                                                                                                                                                                     | m              | 18.400       |                |
|                                      |                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>18.400</b>  |
| <b>7 Chodnik betonowy</b>            |                                                                                                                                                                                           |                |              |                |
| 45                                   | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek                                                                                                       | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.7                                  | 27.5*2+9*2+8.6*2+2.5*2                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 95.200       |                |
|                                      |                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>95.200</b>  |
| 46                                   | Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa górna z domieszk.ulepszej.z cementu 3 % - grub.warstwy po zagęszcz. 8 cm                                                                          | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.7                                  | 95.20                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 95.200       |                |
|                                      |                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>95.200</b>  |
| 47                                   | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.7                                  | (34.5+11.2)*2                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 91.400       |                |
|                                      |                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>91.400</b>  |
| 48                                   | Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.                                                                                                            | m              |              |                |
| d.7                                  | 59.60                                                                                                                                                                                     | m              | 59.600       |                |
|                                      |                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>59.600</b>  |
| 49                                   | Pokrywy żelbetowe na studnie w-kanaliz. o wym. 120x120 cm                                                                                                                                 | szt.           |              |                |
| d.7                                  | 1                                                                                                                                                                                         | szt.           | 1.000        |                |
|                                      |                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 50                                   | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - schody zewnętrzne                                                                                           | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.7                                  | 2*0.6*0.4*2                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 0.960        |                |
|                                      |                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.960</b>   |
| 51                                   | ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym                                                                                                                                        | m              |              |                |
| d.7                                  | 3*8+1.7*10+1.6*8                                                                                                                                                                          | m              | 53.800       |                |
|                                      |                                                                                                                                                                                           |                | <b>RAZEM</b> | <b>53.800</b>  |

| Lp. | Opis i wyliczenia                                                                                          | j.m. | Poszcz       | Razem         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|
|     | instalacje elektryczne                                                                                     |      |              |               |
| 1   | Montaż boilerów ciepłej wody o pojemności do V = 500 l                                                     | kpl. |              |               |
| 1   |                                                                                                            | kpl. | 1.000        |               |
|     |                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 2   | Instalowanie przewodów na drewnie o ilości i przekroju do 5x4mm <sup>2</sup>                               | m    |              |               |
| 22  |                                                                                                            | m    | 22.000       |               |
|     |                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>22.000</b> |
| 3   | Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy - Gniazdo wtyczkowe 3-biegowe ze stykiem na cegle   | szt  |              |               |
| 10  |                                                                                                            | szt  | 10.000       |               |
|     |                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 4   | Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy - Wyłącznik 6 A klamkowy na cegle                   | szt  |              |               |
| 6   |                                                                                                            | szt  | 6.000        |               |
|     |                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 5   | Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie 20-50 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie | szt  |              |               |
| 1   |                                                                                                            | szt  | 1.000        |               |
|     |                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 6   | Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych                                                                | kpl. |              |               |
| 2   |                                                                                                            | kpl. | 2.000        |               |
|     |                                                                                                            |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |

| Lp. | Opis i wyliczenia                                                                                                                    | j.m. | Poszcz       | Razem        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|
|     | instalacje sanitarne                                                                                                                 |      |              |              |
| 1   | Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa                                                                      | kpl. |              |              |
| 2   |                                                                                                                                      | kpl. | 2.000        |              |
|     |                                                                                                                                      |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |
| 2   | Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 50 mm uszczelnionych zaprawa cementowa                           | szt. |              |              |
| 2   |                                                                                                                                      | szt. | 2.000        |              |
|     |                                                                                                                                      |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |
| 3   | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką                                                                         | szt. |              |              |
| 2   |                                                                                                                                      | szt. | 2.000        |              |
|     |                                                                                                                                      |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |
| 4   | Montaż pisuarów pojedynczych z płuczka                                                                                               | kpl. |              |              |
| 3   |                                                                                                                                      | kpl. | 3.000        |              |
|     |                                                                                                                                      |      | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b> |
| 5   | Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'                                                                                           | kpl. |              |              |
| 9   |                                                                                                                                      | kpl. | 9.000        |              |
|     |                                                                                                                                      |      | <b>RAZEM</b> | <b>9.000</b> |
| 6   | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 20 mm | szt. |              |              |
| 9   |                                                                                                                                      | szt. | 9.000        |              |
|     |                                                                                                                                      |      | <b>RAZEM</b> | <b>9.000</b> |
| 7   | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr. nom. 15 mm                            | szt. |              |              |
| 9   |                                                                                                                                      | szt. | 9.000        |              |
|     |                                                                                                                                      |      | <b>RAZEM</b> | <b>9.000</b> |

