

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Wójcin – osiedle na działce nr 34 i 33/28
ADRES INWESTYCJI : Wójcin działka nr 34 i 33/28, gm. Jeziora Wielkie, powiat mogilno, woj. kujawsko-pomorskie.
INWESTOR : Gmina Jeziora Wielkie
ADRES INWESTORA : Jeziora Wielkie 36; 88 - 324 Jeziora Wielkie

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej Wójcin – osiedle na działce nr 34 i 33/28					
1		Roboty Przygotowawcze			
1	D-01.01.	Odtworzenie trasy w terenie równinnym,	m		
d.1	01	255	m	255,000	
				RAZEM	255,000
2	D-02.02.	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cm	szt.		
d.1	01	9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
3	D-02.02.	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30 cm	szt.		
d.1	01	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
4	D-02.02.	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm	szt.		
d.1	01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	D-02.02.	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm	szt.		
d.1	01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
6	D-05.03.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-	m ²		
d.2	11	zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	75,000	
		75		RAZEM	75,000
3		Roboty Ziemne			
7	D-02.02.	Zdjęcie warstwy humusu średniej grubości 10cm	m ²		
d.3	02	809,36	m ²	809,360	
				RAZEM	809,360
8	D-06.01.	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m ²		
d.3	01	177,15	m ²	177,150	
				RAZEM	177,150
9	D-02.01.	Roboty ziemne w gruncie kat. III na przetrzut poprzeczny z wbudowaniem w na-	m ³		
d.3	01	syp	m ³	11,360	
		11,36		RAZEM	11,360
10	D-02.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w	m ³		
d.3	01	gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od-	m ³		
		ległość 3 km	m ³	22,010	
		22,01		RAZEM	22,010
11	D-02.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.	m ³		
d.3	01	40 m ³ w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z trans-	m ³		
		portem urobku na odległość 1 km samochodami samowyladowczymi		22,890	
		Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1		RAZEM	22,890
		km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi			
		kat. I-II			
		22,89			
12	D-02.03.	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m i w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.3	01	Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00	m ³	22,890	
		22,89		RAZEM	22,890
13	D-04.03.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.3	01	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	929,720	
		929,72		RAZEM	929,720
4		Podbudowa			
14	D-04.04.	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.4	02	143,48	m ²	143,480	
				RAZEM	143,480
15	D-04.04.	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęsz-	m ³		
d.4	02	czeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³	41,820	
		41,82		RAZEM	41,820
5		Nawierzchnia			
16	D-04.03.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową K-60 nawierzchni bi-	m ²		
d.5	01	tumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	1 078,400	
		1078,40		RAZEM	1 078,400

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	D-05.03. d.5 05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 1078,40	m ² m ²	1 078,400	
				RAZEM	1 078,400
6		Oznakowanie			
18	D-07.02. d.6 01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	D-07.02. d.6 01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Przebudowa drogi gminnej Wójcin – osiedle na działce nr 34 i 33/28			
1	Roboty Przygotowawcze	1	5
2	ROBOTY ROZBIORKOWE	6	6
3	Roboty Ziemne	7	13
4	Podbudowa	14	15
5	Nawierzchnia	16	17
6	Oznakowanie	18	19