

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej Wójcin – osiedle na działce nr 34 i 33/28
ADRES INWESTYCJI: Wójcin działka nr 34 i 33/28, gm. Jeziora Wielkie, powiat mogilno, woj. kujawsko-pomorskie.
NAZWA INWESTORA: Gmina Jeziora Wielkie
ADRES INWESTORA: Jeziora Wielkie 36; 88 - 324 Jeziora Wielkie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Sławomir Witek

DATA OPRACOWANIA: 09.08.2021

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

09.08.2021

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej Wójcin - osiedle na działce nr 34 i 33/28						
1		Roboty Przygotowawcze				
1 d.1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym,	m	255,000		
2 d.1		Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cm	szt.	9,000		
3 d.1		Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30 cm	szt.	6,000		
4 d.1		Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm	szt.	3,000		
5 d.1		Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm	szt.	1,000		
Razem dział: Roboty Przygotowawcze						
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
6 d.2	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	75,000		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3		Roboty Ziemne				
7 d.3	D-02.01.01	Zdjęcie warstwy humusu średniej grubości 10cm	m2	809,360		
8 d.3	D-09.09.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2	177,150		
9 d.3	D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kat. III na przetrzut poprzeczny z wbudowaniem w nasyp	m3	11,360		
10 d.3	D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km	m3	22,010		
11 d.3		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 1 km samochodami samowyladowczymi Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II	m3	22,890		
12 d.3	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m i w gruncie kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00	m3	22,890		
13 d.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	929,720		
Razem dział: Roboty Ziemne						
4		Podbudowa				
14 d.4	D-04.04.00, 04.04.03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	929,720		
15 d.4	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	41,820		
Razem dział: Podbudowa						
5		Nawierzchnia				
16 d.5	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową K-60 nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	1 078,400		
17 d.5	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	1 078,400		
Razem dział: Nawierzchnia						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
6		Oznakowanie				
18 d.6	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	2,000		
19 d.6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	4,000		
Razem dział: Oznakowanie						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						