

Kosztorys ofertowy						
Inwestor:	Gmina Sierpc 09-200 Sierpc, ul.Biskupa Floriana 4					
Nazwa zadania:	REMONT DROGI GMINNEJ ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁYSZEWO TOWARZYSTWO ORAZ W MIEJSCOWOŚCI DĘBOWO GMINA SIERPC W KM 0+000 DO KM 0+871					
L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość robót (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV-45100000-8 ROBOTY POMIAROWE					
1.1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie	km	0,871		
RAZEM						
2	CPV-45233000-9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
2.1	01.03.04	Ułożenie rur ochronnych grubościennych dwudzielnych typu Arota PS-110 na kablu telefonicznym w dwóch miejscach (2x4m) pod nadzorem pracownika TP S.A	m	8		
2.2	06.01.03	Ułożenie prefabrykowanych zbrojonych płyt betonowych typu MON na podbudowie z kruszywa naturalnego jako zabezpieczenie istniejącego gazociągu (prace wykonać ręcznie) - 4 płyty o wymiarach 300x100x15 pod nadzorem pracownika Gazowni	m ²	12		
2.3	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. II-VI	m ²	3492		
2.4	04.04.02	Wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni żwirowej kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu śr. 8 cm	m ²	2621		
RAZEM						
3	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG					
3.1	05.03.08	Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrawalenia nawierzchni grysami 8-16mm, 5-8mm, 2-5mm i emulsją asfaltową	m ²	2621		
RAZEM						
4	CPV-45100000-8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
4.1	D.06.03.01	Uzupełnienie pobocza mieszanką żwirową gr. 11cm	m ²	871		
RAZEM						
5	CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNKÓW DROGOWYCH					
5.1	07.02.01	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych a. znaki ostrzegawcze typu A zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu	szt	6		
5.2	07.02.01	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych b. tarcza T-1 "150m" zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu	szt	1		
RAZEM						
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO						