

Przedmiar robót				
Inwestor:	Gmina Sierpc 09-200 Sierpc, ul.Biskupa Floriana 4			
Nazwa zadania:	REMONT DROGI GMINNEJ ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁYSZEWO TOWARZYSTWO ORAZ W MIEJSCOWOŚCI DĘBOWO GMINA SIERPC W KM 0+000 DO KM 0+871			
L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość robót ogółem
1	2	3	4	5
1	CPV-45100000-8 ROBOTY POMIAROWE			
1.1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie	km	0,871
2	CPV-45233000-9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
2.1	01.03.04	Ułożenie rur ochronnych grubościennych dwudzielnych typu Arota PS-110 na kablu telefonicznym w dwóch miejscach (2x4m) pod nadzorem pracownika TP S.A	m	8
		2 x 4m Arot PS-110 + nadzór pracownika TP S.A 2 x (6 x 0,5 x 1,0) = 6		
2.2	06.01.03	Ułożenie prefabrykowanych zbrojonych płyt betonowych typu MON na podbudowie z kruszywa naturalnego jako zabezpieczenie istniejącego gazociągu (prace wykonać ręcznie) - 4 płyty o wymiarach 300x100x15 pod nadzorem pracownika Gazowni	m ²	12
		4 płyty typu MON (300 x 100 x 15) x 3 + nadzór pracownika Gazowni		
2.3	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. II-VI	m ²	3492
		871 x 4,0 + 8 = 3492,00		
2.4	04.04.02	Wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni żwirowej kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu śr. 8 cm	m ²	2621
		871 x 3 + 8 = 2621		
3	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG			
3.1	05.03.08	Wykonanie potrójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni grysami 8-16mm, 5-8mm, 2-5mm i emulsją asfaltową	m ²	2621
		871 x 3 + 8 = 2621		
4	CPV-45100000-8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4.1	D.06.03.01	Uzupełnienie pobocza mieszanką żwirową gr. 11cm	m ²	871
		871 x 2 x 0,5 = 871		
5	CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNKÓW DROGOWYCH			
5.1	07.02.01	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych a. znaki ostrzegawcze typu A zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu	szt	6
5.2	07.02.01	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych b. tarcza T-1 "150m" zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu	szt	1

8m2 przy powiatówce