

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Drogi gminne utwardzone
ADRES INWESTYCJI : teren gminy Sierpc
INWESTOR : Urząd Gminy w Sierpcu
ADRES INWESTORA : 09-200 Sierpc ul. Biskupa Floriana 4
BRANZA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Oszał (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 04.06.2011

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.06.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		odcinek od drogi wojewódzkiej 541 do Dąbrówek (nr 1 na planie)			
1	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem ka-	m ²		
d.1	1002-01	miennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² - założono 8% 950*4*0.08	m ²	304.000	
				RAZEM	304.000
2		odcinek od kapliczki do Borkowa (nr 2 na planie)			
2	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem ka-	m ²		
d.2	1002-01	miennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² - założono 10% 1850*4*0.1	m ²	740.000	
				RAZEM	740.000
3	KNR 2-31	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa (ok	t		
d.2	1106-01	10miejsc) (5+5+3+9+12+25+4+6+2+8)*0.03*2.2	t	5.214	
				RAZEM	5.214
3		odcinek od Wilczogóry (od kapliczki) do Kisieleva (nr 3 na planie)			
4	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem ka-	m ²		
d.3	1002-01	miennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² - założono 12% 3300*4*0.12	m ²	1584.000	
				RAZEM	1584.000
5	KNR 2-31	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa (ok	t		
d.3	1106-01	17miejsc) (12+100+18+10+2+30+80+150+60+110+50+22+300+85+5+600)*0.03*2.2	t	107.844	
				RAZEM	107.844
4		odcinek od Gorzeva do Piask (nr 4 na planie)			
6	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem ka-	m ²		
d.4	1002-01	miennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² - założono 10% 2350*4*0.10	m ²	940.000	
				RAZEM	940.000
7	KNR 2-31	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa (ok	t		
d.4	1106-01	1miejsc) 6*0.03*2.2	t	0.396	
				RAZEM	0.396
5		odcinek od Piask do Miłobędzyna (nr 5 na planie)			
8	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem ka-	m ²		
d.5	1002-01	miennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² - założono 7% 1200*4*0.07	m ²	336.000	
				RAZEM	336.000
9	KNR 2-31	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa (ok	t		
d.5	1106-01	2miejsc) (4+20)*0.03*2.2	t	1.584	
				RAZEM	1.584
6		odcinek od Szczepanek do drogi wojewódzkiej (nr 6 na planie)			
10	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem ka-	m ²		
d.6	1002-01	miennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² - założono 60% 2100*4*0.60	m ²	5040.000	
				RAZEM	5040.000
11	KNR 2-31	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa (ok	t		
d.6	1106-01	5miejsc) (25+6+85+4+7)*0.03*2.2	t	8.382	
				RAZEM	8.382
7		odcinek od skrzyżowania w susku do końca drogi (nr 7 na planie)			
12	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem ka-	m ²		
d.7	1002-01	miennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² - założono 12% 1500*4*0.12	m ²	720.000	
				RAZEM	720.000
13	KNR 2-31	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa (ok	t		
d.7	1106-01	2miejsc) (20+8)*0.03*2.2	t	1.848	
				RAZEM	1.848
8		odcinek od Piastowa Do Bledzewa (nr 8 na planie)			
14	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem ka-	m ²		
d.8	1002-01	miennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² 600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
15	KNR 2-31	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa (ok	t		
d.8	1106-01	6miejsc) (8+5+4+4+6+11)*0.03*2.2	t	2.508	
				RAZEM	2.508
9		odcinek od Borkowa do ulicy Mickiewicza (nr 9 na planie)			
16	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem ka-	m ²		
d.9	1002-01	miennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² (założono 15%) 1500*4*0.15	m ²	900.000	
				RAZEM	900.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.9	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową (ok 8miejs) (4+50*2+23*0.80+2+1.5+2+2)*0.03*2.2	t t	 8.573	
				RAZEM	8.573
10		odcinek od szkoły w Bledzewie do skrzyżowania z drogą LOT-u			
18 d.10	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 (założono 6%) 1300*4*0.06	m ² m ²	 312.000	
				RAZEM	312.000
19 d.10	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową (ok 6miejs) - wyciąć korzenie!! (8+9+5+1.8+4+1.5)*0.03*2.2	t t	 1.934	
				RAZEM	1.934