

Przedmiar				
Inwestor:	Gmina Sierpc 09-200 Sierpc, ul.Biskupa Floriana 4			
Nazwa zadania:	REMONT DROGI GMINNEJ ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁOSKÓRY GMINA SIERPC W KM 0+000 DO KM 0+185			
L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość robót ogółem
1	2	3	4	5
1	CPV-45100000-8 ROBOTY POMIAROWE			
1.1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie	km	0,185
2	CPV-45233000-9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (PODBUDOWA)			
2.1	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. II-VI	m ²	844,5
		185 x 4,5 + 12 = 844,5		
2.2	04.04.02	Wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni żwirowej kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu śr. 8 cm	m ²	567
		185 x 3 +12 = 567		
3	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG			
3.1	05.03.08	Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrawalenia nawierzchni grysami 8-16mm, 5-8mm, 2-5mm i emulsją asfaltową.	m ²	567
		185 x 3 +12 = 567		
4	CPV-45100000-8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4.1	D.06.03.01	Uzupełnienie pobocza mieszanką żwirową gr. 11cm	m ²	277,5
		185 x 2 x 0,75 = 277,5		
5	CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNKÓW DROGOWYCH			
5.1	07.02.01	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych a. znaki ostrzegawcze typu A zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu	szt	3