

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU SUDRAGI-WERNEROWO
OD KM 0+000 DO KM 1+407 - ETAP I

Lp.	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8				
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	1,4070		
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9				
2	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-	-	-
2.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI NA DRODZE I NA ZJAZDACH INDYWIDUALNYCH	m2	8 525,90		
3	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	-	-	-	-
3.1		SKROPIENIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO POD WYKONANIE WARSTWY WIĄŻĄCEJ NA DRODZE EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.5-0.7 kg/m2	m2	4 236,00		
4	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-	-	-
4.1		WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31.5 STAB. MECH. POD NAWIERZCHNIĘ DROGI GR. WARSTWY 10 CM	m2	5 643,00		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9				
5	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-	-	-
5.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO O UZIARNIENIU AC 11W, WARSTWA WIĄŻĄCA GR. WARSTWY 4 CM	m2	4 236,00		
6	D.05.02.01	NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO	-	-	-	-
6.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31.5 STAB. MECH.NA ZJAZDACH INDYWIDUALNYCH GR. 10CM PO ZIARNOŚCI	m2	68,90		
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
7	D.06.03.01	WYKONANIE POBOCZY	-	-	-	-
7.1		WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 GR. 4CM NA SZEROKOŚCI 0,5m PO OBU STRONACH DROGI	m2	1 407,00		
7.2		WYKONANIE POBOCZY Z POSPÓŁKI GR. 10CM NA SZEROKOŚCI 1,0m PO OBU STRONACH DROGI	m2	2 814,00		
8	D.06.02.01	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI	-	-	-	-
8.1		UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY30 CM POD ZJAZDAMI	mb	12,00		
				Razem netto		
				23 % VAT		
				Razem brutto		

.....
(podpis kosztorysanta)