

PRZEDMIAR ROBÓT

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU SUDRAGI-WERNEROWO OD KM 0+000 DO
KM 1+407 - ETAP I

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	OBMIAR
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8		
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	1,407 km
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9		
2	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-
2,1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI NA DRODZE I NA ZJAZDACH INDYWIDUALNYCH	m2	68,90 - zjazdy idnywidualne 6,0m x 1407,0m+15,0m2=8457,0 m2 - droga RAZEM 8525,90 m2
3	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	-	-
3,1		SKROPIENIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO POD WYKONANIE WARSTWY WIAŻĄCEJ NA DRODZE EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.5-0.7 kg/m2	m2	3,0x1407m+15m2=4236m2 - droga
4	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-
4,1		WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31.5 STAB. MECH. POD NAWIERZCHNIE DROGI GR. WARSTWY 10 CM	m2	1407,00x4,0m+15,0m2 = 5643m2 - droga
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9		
5	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-
5,1		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO O UZIARNIENIU AC 11W WARSTWA WIAŻĄCA GR. WARSTWY 4 CM	m2	1407,00 x 3,00 m +15,0m = 4236,00m2-droga
6	D.05.02.01	NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO	-	-
6,1		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STAB. MECH. NA ZJAZDACH INDYWIDUALNYCH GR. 10 CM PO ZAGESZCZENIU	m2	68,90- zjazdy indywidualne
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
7	D.06.03.01	WYKONANIE POBOCZY	-	-
7,1		WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 GR. 4CM NA SZEROKOŚCI 0,5m PO OBU STRONACH DROGI	m2	2x0,5mx1407,00m=1407,00m2
7,2		WYKONANIE POBOCZY Z POSPÓŁKI GR. 10CM NA SZEROKOŚCI 1,0m PO OBU STRONACH DROGI	m2	2x1,0mx1407,00m=2814m2
8	D.06.02.01	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI	-	-
8,1		UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 30CM POD ZJAZDAMI	mb	km 0+326,40-długości 7,0m km 1+179,50 -długość 5,0m RAZEM 12,00 mb

1 akcja rob.