

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45100000-8	Przygotowanie terenu			
1 D- d.1 01.01.01	KNR 2-01 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (2.650-1.670)	km		
				km	0.980	
					RAZEM	0.980
2		45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg			
2 D- d.2 04.01.01; D- 04.04.01	KNNR 6 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni żwirowej wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 980*5	m ²		
				m ²	4900.000	
					RAZEM	4900.000
3 D- d.2 04.08.05; D- 04.04.00; D- 04.04.01	KNNR 6 0107-01		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego zagęszczonego mechanicznie o gr. 8 cm, o szerokości pasa 5m 5*980	m ²		
				m ²	4900.000	
					RAZEM	4900.000