

Przedmiar				
Inwestor:	Gmina Sierpc 09-200 Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4			
Nazwa zadania:	WYKONANIE PODBUDOWY I WYRÓWNANIA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DROGI WEWNĘTRZNEJ (UL. SZKOLNA) ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI BORKOWO WIELKIE GMINA SIERPC W KM 0+000 DO KM 0+272			
L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość robót ogółem
1	2	3	4	5
1	CPV-45233000-9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (PODBUDOWA)			
1.1	04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-IV	m ²	1441,60
		272 x 5,3 = 1441,60		
1.2	04.04.02	Wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu śr. 10 cm	m ²	1360,00
		272 x 5 = 1360,00		