

Przedmiar				
Inwestor:	Gmina Sierpc 09-200 Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4			
Nazwa zadania:	WYKONANIE PODBUDOWY I WYRÓWNANIA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DROGI WEWNĘTRZNEJ (UL. MŁYŃSKA) ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI BORKOWO KOŚCIELNE GMINA SIERPC W KM 0+000 DO KM 1+165			
L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość robót ogółem
1	2	3	4	5
1	CPV-45233000-9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (PODBUDOWA)			
1.1	04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-IV	m ²	5825,00
		1165 x 5,0 = 5825,00		
1.2	04.04.02	Wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu śr. 10 cm	m ²	3495,00
		1165 x 3 = 3495,00		
2	CPV-45100000-8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
2.1	D.06.03.01	Uzupełnienie pobocza mieszanką żwirową gr. 10 cm	m ²	2330,00
		(1165 x 1,0) x 2 = 2330,00		