



**URZĄD GMINY
w SIERPCU**
09-200 SIERPC
ul. Biskupa Floriana 4
tel./fax 024-275-57-01

Sierpc, dn. 28.03.2013r.

RGP.271.4.1.2013

Dot. zapytania do SIWZ w związku z przetargiem nieograniczonym na inwestycję pn. „Budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w m. Piaski”

Urząd Gminy w Sierpcu informuje, że w dniu 28.03.2013r. do tut. Urzędu wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania przetargowego.

Pytania

1. Proszę o wskazanie, czy linie boiskowe do koszykówki należy wykonać, wg rysunku w projekcie, czy należy wykonać zgodnie z wytycznymi przepisów [FIBA](#) obowiązujących od roku 2010?
2. Prosimy o przedstawienie nowego rzutu poziomego boiska i linii boiskowych w przypadku wyboru opcji zgodnie z wytycznymi przepisów [FIBA](#) obowiązujących od roku 2010. Zaznaczamy, że standardowe linie do koszykówki nie zmieszczą się na projektowanym boisku, dlatego należy określić ich wielkość względem obrzeży na etapie projektowania.
3. W projekcie zamawiający opisuje nawierzchnię grubości 14 mm. Nadmieniamy, że standardowa grubość tego rodzaju nawierzchni wynosi 12-13 mm (mata elastyczna 10-11 mm + natrysk 2 mm). Czy Zamawiający podtrzymuje grubość niestandardową nawierzchni wynoszącą 14 mm?
4. W przypadku podbudowy z kruszyw należy wykonać pod nawierzchnią podkład stabilizacyjny. Co oznacza zapis w projekcie i na rysunkach, że ma to być teokrata gr. 4 cm?
5. Czy grubość podkładu ma mieć niestandardową wartość 40 mm? Standardowo wykonuje się podkład elastyczny z granulatu gumowego, żwiru i lepiszcza poliuretanowego o grubości od 30 do 35 mm maksymalnie? Proszę określić docelową grubość podkładu elastycznego, gdyż ma to wpływ na ostateczną cenę.
6. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni i podkładu stabilizacyjnego o parametrach, jak w załącznikach nr 1 i 2?
7. Proszę o precyzyjne określenie wymiarów boiska. W Specyfikacji technicznej jest to 13,20 x 20,20 , natomiast wg przedmiaru i rysunków 14,00 x 21,00 m.
8. Proszę o precyzyjne określenie dokumentów dotyczących nawierzchni, jakie będzie wymagał Zamawiający od wykonawców. W Specyfikacji technicznej jest wskazany certyfikat IAAF, który nadawany się obiektom przeznaczonym do zawodów lekkoatletycznych najwyższej rangi. Standardowe dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowych to:
 - autoryzacja producenta nawierzchni
 - atest PZH,
 - karta techniczna
 - deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877
9. Czy ww. dokumenty mają być dołączone do oferty, czy stanowią zbiór dokumentów odbiorowych?

Odpowiedzi

Stosownie do art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), udzielamy odpowiedzi na zgłoszone przez wykonawcę zapytania:

Odpowiedź 1

Linie boiskowe do koszykówki należy wykonać wg rysunku w projekcie.

Odpowiedź 2

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 1 - pytanie bezprzedmiotowe.



Odpowiedź 3

Zamawiający podtrzymuje grubość nawierzchni opisaną w projekcie - wynoszącą 14 mm.

Odpowiedź 4

Nazwa „geokrata” użyta została błędnie, należy skalkulować wykonanie podkładu stabilizacyjnego – maty elastycznej.

Odpowiedź 5

Docelowa grubość podkładu elastycznego wynosi 40 mm.

Odpowiedź 6

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni i podkładu stabilizacyjnego o parametrach minimalnych, określonych w STWiOR.

Odpowiedź 7

Wymiary boiska określone w Specyfikacji Technicznej jak również na rysunku i w przedmiarze są prawidłowe:

- 13,20 x 20,20 – wzdłuż linii boiska
- 14,00 x 21,00 m – wzdłuż krawędzi nawierzchni poliuretanowej boiska

Odpowiedź 8

Zamawiający będzie wymagał od wykonawców następujących dokumentów :

- autoryzacja producenta nawierzchni
- atest PZH
- karta techniczna
- deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877

Odpowiedź 9

W/w dokumentów nie należy załączać do oferty. Będą wymagane na etapie realizacji.

WOJT

Tadeusz Prekurat