

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : "Remont Budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Studzieniec, gmina Sierpc
- docieplenie ścian zewnętrznych"

ADRES INWESTYCJI : Studzieniec działka nr ewid. 91/4, Gmina Sierpc

INWESTOR : Gmina Sierpc

ADRES INWESTORA : ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc

BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : .

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : .

DATA OPRACOWANIA : .

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S

Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45410000-4	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
1	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego AT-LAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome z dodatkiem za pasy o innej barwie o szerokości do 30 cm	m ²		
d.1	0931-02 0931-06	ŚCIANY - POMARAŃCZOWY BONIOWANIA (9.23+1.13+0.45+2.25)*2+1.56*5+(2.75+12.08)+(2.25*2+9.96+7.76+1.54+5*1.56)	m ²	80.310	
				RAZEM	80.310
2	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian /BONIO-WANIA - styropian 1,5cm/	m ²		
d.1	2612-01	BONIOWANIA - styropian 1,5cm poz.1	m ²	80.310	
				RAZEM	80.310
3	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego AT-LAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1	0931-02	ŚCIANY BRĄZOWY 39.83+23.44+29.99+2.0+43.79	m ²	139.050	
				RAZEM	139.050
4	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego AT-LAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1	0931-02	ŚCIANY - ŻÓŁTY 41.36+7.61+8.18+13.55+25.03+19.45+0.34+6.91+0.52+2.23	m ²	125.180	
				RAZEM	125.180
5	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego AT-LAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²		
d.1	0931-04	OŚCIEŻA poz.9	m ²	25.610	
				RAZEM	25.610
6	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego AT-LAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1	0931-02	COKÓŁ poz.8	m ²	24.998	
				RAZEM	24.998
2	45450000-6	Roboty budowlane			
7	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2	2611-01	ŚCIANY poz.4+poz.3+poz.1	m ²	344.540	
				RAZEM	344.540
8	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2	2611-01	COKÓŁ 0.45*16.22 0.45*16.22-1.6 0.45*12.23+0.4*1.24 0.45*12.23+0.4*1.24	m ² m ² m ² m ²	7.299 5.699 6.000 6.000	
				RAZEM	24.998
9	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2	2611-01	OŚCIEŻA 0.3*(5*(1.4*2+1.64))+(1.4*21.52)+(2.28*2+1.28)+(2.05*2+0.9)) 0.3*(4*(1.4*2+1.64)) 0.3*(1.4*2+1.64)	m ² m ² m ²	18.950 5.328 1.332	
				RAZEM	25.610
10	KNR 2-02	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana /ŚCIANY styropian 12cm/	m ²		
d.2	2601-01	ŚCIANY poz.7	m ²	344.540	
				RAZEM	344.540
11	KNR 2-02	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana /COKÓŁ polistyren XPS 8cm/	m ²		
d.2	2601-01	COKÓŁ poz.8	m ²	24.998	
				RAZEM	24.998

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.2	KNR 2-02 2601-06	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ościeży - styropian z 1 warstwy siatki /OŚCIEŻA styropian 5cm/ OŚCIEŻA poz.9	m ² m ²	 25.610	
				RAZEM	25.610
13 d.2	KNR 2-02 2601-05	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - dodatkowa warstwa siatki (parter) DRUGA WARSTWA SIATKI 2.0*(16.3*2+12.23*2)	m ² m ²	 114.120	
				RAZEM	114.120
14 d.2	KNR 2-02 2601-08	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi -ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 2*6.66+2*3.41+2*3.74+2*0.49	m m	 28.600	
				RAZEM	28.600
15 d.2	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej 16.3+12.23+12.23+1.24*2+(16.3-3.0-1.28-0.9)	m m	 54.360	
				RAZEM	54.360
16 d.2	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 16.5*2	m m	 33.000	
				RAZEM	33.000
17 d.2	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe 2*2	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
18 d.2	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 3.6*2+0.8*2	m m	 8.800	
				RAZEM	8.800
19 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
20 d.2	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie na ścianach tablic informacyjnych. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.2	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie na ścianach wsporników do flag. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45410000-4	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych				
d.1	1 KNR 0-23 0931-02 0931-06	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome z dodatkiem za pasy o innej barwie o szerokości do 30 cm	m ²	80.310		
d.1	2 KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian /BONIOWANIA - styropian 1,5cm/	m ²	80.310		
d.1	3 KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	139.050		
d.1	4 KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	125.180		
d.1	5 KNR 0-23 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²	25.610		
d.1	6 KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	24.998		
Razem dział: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	45450000-6	Roboty budowlane				
7 d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	344.540		
8 d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	24.998		
9 d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	25.610		
10 d.2	KNR 2-02 2601-01	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana /ŚCIANY styropian 12cm/	m ²	344.540		
11 d.2	KNR 2-02 2601-01	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana /COKÓŁ polistyren XPS 8cm/	m ²	24.998		
12 d.2	KNR 2-02 2601-06	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ościeży - styropian z 1 warstwy siatki / OŚCIEŻA styropian 5cm/	m ²	25.610		
13 d.2	KNR 2-02 2601-05	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - dodatkowa warstwa siatki (parter)	m ²	114.120		
14 d.2	KNR 2-02 2601-08	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi -ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem	m	28.600		
15 d.2	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m	54.360		
16 d.2	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m	33.000		
17 d.2	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt	4.000		
18 d.2	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m	8.800		
19 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie w ścianach kratki wentylacyjnych	szt.	6.000		
20 d.2	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie na ścianach tablic informacyjnych.	szt.	1.000		
21 d.2	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie na ścianach wsporników do flag.	szt.	1.000		
Razem dział: Roboty budowlane						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: