

# KOSZTORYS

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

**NAZWA INWESTYCJI :** "Remont Budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Bledzewo, gmina Sierpc - do-  
cieplenie ścian zewnętrznych"

**ADRES INWESTYCJI :** Bledzewo działka nr ewid. 225, Gmina Sierpc

**INWESTOR :** Gmina Sierpc

**ADRES INWESTORA :** ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc

**Stawka roboczogodziny :**

## NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S

Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zg

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp.      | Podstawa          | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                | j.m.                                                                 | Poszcz                               | Razem          |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>45450000-6</b> | <b>Roboty budowlane</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                      |                |
| 1        | KNR 0-23          | Przygotowanie starego podłoga pod docieplenie metodą lekką mokrą -                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup>                                                       |                                      |                |
| d.1      | 2611-01           | oczyszczenie mechaniczne i zmycie<br>\$ CIANY \$ WIETLICA<br>poz.13+poz.17+poz.15                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup>                                                       | 344.498                              |                |
|          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                         | <b>344.498</b> |
| 2        | KNR 0-23          | Przygotowanie starego podłoga pod docieplenie metodą lekką mokrą -                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup>                                                       |                                      |                |
| d.1      | 2611-01           | oczyszczenie mechaniczne i zmycie<br>COKÓŁ<br>poz.19                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>                                                       | 25.928                               |                |
|          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                         | <b>25.928</b>  |
| 3        | KNR 0-23          | Przygotowanie starego podłoga pod docieplenie metodą lekką mokrą -                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup>                                                       |                                      |                |
| d.1      | 2611-01           | oczyszczenie mechaniczne i zmycie<br>OŚCIEŹA<br>poz.14+poz.18+poz.16                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>                                                       | 40.080                               |                |
|          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                         | <b>40.080</b>  |
| 4        | KNR K-04          | Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach (12cm STYROPIAN)                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup>                                                       |                                      |                |
| d.1      | 0102-01           | \$ CIANY \$ WIETLICA<br>poz.1-41.5-20.198                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>                                                       | 282.800                              |                |
|          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                         | <b>282.800</b> |
| 5        | KNR K-04          | Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach (COKÓŁ 8cm twarda)                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup>                                                       |                                      |                |
| d.1      | 0102-01           | COKÓŁ<br>poz.2                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup>                                                       | 25.928                               |                |
|          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                         | <b>25.928</b>  |
| 6        | KNR K-04          | Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm (5                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup>                                                       |                                      |                |
| d.1      | 0102-06           | cm STYROPIAN)<br>OŚCIEŹA<br>poz.3                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup>                                                       | 40.080                               |                |
|          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                         | <b>40.080</b>  |
| 7        | KNR K-04          | Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m2)                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup>                                                       |                                      |                |
| d.1      | 0103-02           | do podłogi z cegły<br>poz.4+poz.5+poz.6                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup>                                                       | 348.808                              |                |
|          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                         | <b>348.808</b> |
| 8        | KNR K-04          | Wykonanie warstwy zbrojonej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścia-                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup>                                                       |                                      |                |
| d.1      | 0103-07           | nach i słupach<br>poz.4+49.97+poz.5                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup>                                                       | 358.698                              |                |
|          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                         | <b>358.698</b> |
| 9        | KNR K-04          | Wykonanie warstwy zbrojonej - zatapianie jednej warstwy siatki na oście-                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>                                                       |                                      |                |
| d.1      | 0103-09           | żach<br>poz.6                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup>                                                       | 40.080                               |                |
|          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                         | <b>40.080</b>  |
| 10       | KNR K-04          | Wykonanie warstwy zbrojonej - dodatkowa warstwa siatki                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup>                                                       |                                      |                |
| d.1      | 0103-10           | 2.0*(22.15+22.10+21.27+18.6+2.90-0.8*2-10.95-4.0)                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup>                                                       | 140.940                              |                |
|          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                         | <b>140.940</b> |
| 11       | KNR K-04          | Ochrona narożników wypukłych prostych kłownikiem                                                                                                                                                                                                                 | m                                                                    |                                      |                |
| d.1      | 0104-01           | 4.85+3.1*2+6.45+6.7+2.65*2+1.95+3.75+4.05+1.85+0.65*2+1.1+0.35*2-<br>3.45-3.62                                                                                                                                                                                   | m                                                                    | 37.130                               |                |
|          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                         | <b>37.130</b>  |
| 12       | KNR K-04          | Montaż listwy cokołowej do podłogi z cegły                                                                                                                                                                                                                       | m                                                                    |                                      |                |
| d.1      | 0104-04           | 21.27+22.10+9.40-(0.8*2+10.95+4.0)                                                                                                                                                                                                                               | m                                                                    | 36.220                               |                |
|          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                         | <b>36.220</b>  |
| <b>2</b> | <b>45410000-4</b> | <b>Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                      |                |
| 13       | KNR K-04          | Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu z zaprawy Akrytynek o                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>                                                       |                                      |                |
| d.2      | 0106-01           | uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek (\$ WIETLICA KOLOR 1 gr. II)<br>\$ CIANY \$ WIETLICY tynk nr 1<br>28.13+3.66+18.37+0.12+6.0+3.35+4.78<br>0.23*2+5.05+13.61+2.47+3.2+2.49+8.62+6.97<br>19.65+34.5+37.1<br>wewnętrzny werandy (bez styropianu):<br>2.5*16.60 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 64.410<br>42.870<br>91.250<br>41.500 |                |
|          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                         | <b>240.030</b> |
| 14       | KNR K-04          | Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu z zaprawy Akrytynek o                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>                                                       |                                      |                |
| d.2      | 0106-01           | uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek (OŚCIEŹA KOLOR 1 gr. II)<br>OŚCIEŹA tynk nr 1<br>0.3*((1.46*2+1.15)*6+(1.5*2+1.2)*9+(1.2*2+0.9)+(1.54*2+1.8)+(1.54*2+<br>0.85)+(0.5*2+1.44)+(0.95*2+1.5)*2)                                                                | m <sup>2</sup>                                                       | 25.071                               |                |
|          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | <b>RAZEM</b>                         | <b>25.071</b>  |
| 15       | KNR K-04          | Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu z zaprawy Akrytynek o                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>                                                       |                                      |                |
| d.2      | 0106-01           | uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek \$ WIETLICA KOLOR 2)<br>\$ CIANY \$ WIETLICY tynk nr 2<br>11.1+5.99+2.66+2.58+2.32+2.31+3.9+0.11*2<br>4.22+7.63+36.21                                                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 31.080<br>48.060                     |                |

| Lp.      | Podstawa                | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                       | j.m.                                               | Poszcz              | Razem          |
|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| 16       | KNR K-04<br>d.2 0106-01 | Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu z zaprawy Akrytynek o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek (OŚ CIEŹA KOLOR 2)<br>OŚ CIEŹA tynk nr 2<br>$0.3 * ((0.55 * 3) * 2 + (1.48 + 1.3 * 2) + (1.50 + 1.3 * 2) + (1.95 * 2 + 1.45) * 3 + (0.9 * 3) * 7)$                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>13.929          | <br>13.929     |
|          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | <b>RAZEM</b>        | <b>13.929</b>  |
| 17       | KNR K-04<br>d.2 0106-01 | Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu z zaprawy Akrytynek o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek ( SWIETLICA KOLOR 4 gr. IV)<br>ŚCIANY ŚWIETLICY tynk nr 4<br>$4.61 + 0.26 * 2$<br>wewn.Nrż werandy (bez styropianu):<br>$4.9 + 1.0 * 3 + 0.55 * 2.9 * 5 + 0.25 * (4.99 + 5.35 + 5.0 + 1.95)$ | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>5.130<br>20.198 | <br><br>25.328 |
|          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | <b>RAZEM</b>        | <b>25.328</b>  |
| 18       | KNR K-04<br>d.2 0106-01 | Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu z zaprawy Akrytynek o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek OŚ CIEŹA KOLOR 4 gr. IV)<br>OŚ CIEŹA tynk nr 4<br>$0.3 * (0.6 * 2 + 0.6) * 2$                                                                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>1.080           | <br>1.080      |
|          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | <b>RAZEM</b>        | <b>1.080</b>   |
| 19       | KNR K-04<br>d.2 0109-01 | Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZA-TYNK o wielkości kamienia 1,2 mm (COKÓG)<br>COKÓG tynk nr 6<br>$(3.23 + 1.46 + 5.99 + 5.12 + 0.25 + 0.48 + 8.80 + 5.5) - (0.8 * 0.6 * 2 + 10.95 * 0.36)$                                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>25.928          | <br>25.928     |
|          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | <b>RAZEM</b>        | <b>25.928</b>  |
| <b>3</b> | <b>45450000-6</b>       | <b>Roboty budowlane - niekwalifikowane</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                     |                |
| 20       | KNR 0-23<br>d.3 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie<br>ŚCIANY GARAŻ<br>poz.26+poz.27                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>49.970          | <br>49.970     |
|          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | <b>RAZEM</b>        | <b>49.970</b>  |
| 21       | KNR K-04<br>d.3 0102-01 | Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach (8cm STYROPIAN)<br>ŚCIANY GARAŻ<br>poz.20                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>49.970          | <br>49.970     |
|          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | <b>RAZEM</b>        | <b>49.970</b>  |
| 22       | KNR K-04<br>d.3 0103-02 | Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m2) do podłoża z cegły<br>49.97                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>49.970          | <br>49.970     |
|          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | <b>RAZEM</b>        | <b>49.970</b>  |
| 23       | KNR K-04<br>d.3 0103-10 | Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki<br>$2.0 * (0.8 * 2 + 10.95 + 4.0)$                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>33.100          | <br>33.100     |
|          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | <b>RAZEM</b>        | <b>33.100</b>  |
| 24       | KNR K-04<br>d.3 0104-01 | Ochrona narożników wypukłych prostych kłownikiem<br>3.45+3.62                                                                                                                                                                                                                                           | m<br>m                                             | <br>7.070           | <br>7.070      |
|          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | <b>RAZEM</b>        | <b>7.070</b>   |
| 25       | KNR K-04<br>d.3 0104-04 | Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły<br>$0.8 * 2 + 10.95 + 4.0$                                                                                                                                                                                                                                   | m<br>m                                             | <br>16.550          | <br>16.550     |
|          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | <b>RAZEM</b>        | <b>16.550</b>  |
| <b>4</b> | <b>45410000-4</b>       | <b>Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych - roboty niekwalifikowane</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                     |                |
| 26       | KNR K-04<br>d.4 0106-01 | Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu z zaprawy Akrytynek o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek (GARAŻ KOLOR 1, gr. II)<br>ŚCIANY GARAŻ tynk nr 1<br>$23.39 + 12.25 + 7.55$                                                                                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>43.190          | <br>43.190     |
|          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | <b>RAZEM</b>        | <b>43.190</b>  |
| 27       | KNR K-04<br>d.4 0106-01 | Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu z zaprawy Akrytynek o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek (GARAŻ KOLOR 2)<br>ŚCIANY GARAŻ tynk nr 2<br>$6.18 + 0.60$                                                                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>6.780           | <br>6.780      |
|          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | <b>RAZEM</b>        | <b>6.780</b>   |
| 28       | KNR K-04<br>d.4 0109-01 | Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZA-TYNK o wielkości kamienia 1,2 mm (COKÓG)<br>COKÓG tynk nr 6<br>$0.8 * 0.6 * 2 + 10.95 * 0.36$                                                                                                                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>4.902           | <br>4.902      |
|          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | <b>RAZEM</b>        | <b>4.902</b>   |

| Lp.                                                                                               | Podstawa wyceny   | Opis                                                                                                                                | Jedn. miary | Ilość   | Cena z g | Wartość z g (5 x 6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|---------------------|
| 1                                                                                                 | 2                 | 3                                                                                                                                   | 4           | 5       | 6        | 7                   |
| <b>1</b>                                                                                          | <b>45450000-6</b> | <b>Roboty budowlane</b>                                                                                                             |             |         |          |                     |
| 1 d.1 01                                                                                          | KNR 0-23 2611-01  | Przygotowanie starego podłoga pod docieplenie metodą lekką mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie                                | m²          | 344.498 |          |                     |
| 2 d.1 01                                                                                          | KNR 0-23 2611-01  | Przygotowanie starego podłoga pod docieplenie metodą lekką mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie                                | m²          | 25.928  |          |                     |
| 3 d.1 01                                                                                          | KNR 0-23 2611-01  | Przygotowanie starego podłoga pod docieplenie metodą lekką mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie                                | m²          | 40.080  |          |                     |
| 4 d.1 01                                                                                          | KNR K-04 0102-01  | Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach (12cm STYROPIAN)                                                                       | m²          | 282.800 |          |                     |
| 5 d.1 01                                                                                          | KNR K-04 0102-01  | Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach (COKÓŁ 8cm twarda)                                                                     | m²          | 25.928  |          |                     |
| 6 d.1 06                                                                                          | KNR K-04 0102-06  | Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm (5 cm STYROPIAN)                                                | m²          | 40.080  |          |                     |
| 7 d.1 02                                                                                          | KNR K-04 0103-02  | Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m²) do podłoga z cegły                                            | m²          | 348.808 |          |                     |
| 8 d.1 07                                                                                          | KNR K-04 0103-07  | Wykonanie warstwy zbrojonej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach                                                | m²          | 358.698 |          |                     |
| 9 d.1 09                                                                                          | KNR K-04 0103-09  | Wykonanie warstwy zbrojonej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach                                                         | m²          | 40.080  |          |                     |
| 10 d.1 10                                                                                         | KNR K-04 0103-10  | Wykonanie warstwy zbrojonej - dodatkowa warstwa siatki                                                                              | m²          | 140.940 |          |                     |
| 11 d.1 01                                                                                         | KNR K-04 0104-01  | Ochrona narożników wypukłych prostych kłownikiem                                                                                    | m           | 37.130  |          |                     |
| 12 d.1 04                                                                                         | KNR K-04 0104-04  | Montaż listwy cokołowej do podłoga z cegły                                                                                          | m           | 36.220  |          |                     |
| <b>Razem dział Roboty budowlane</b>                                                               |                   |                                                                                                                                     |             |         |          |                     |
| <b>2</b>                                                                                          | <b>45410000-4</b> | <b>Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</b>                                                                         |             |         |          |                     |
| 13 d.2 01                                                                                         | KNR K-04 0106-01  | Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłogu z zaprawy Akrytnk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek (ŚWIETLICA KOLOR 1 gr. II) | m²          | 240.030 |          |                     |
| 14 d.2 01                                                                                         | KNR K-04 0106-01  | Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłogu z zaprawy Akrytnk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek (OŚCIEŻA KOLOR 1 gr. II)   | m²          | 25.071  |          |                     |
| 15 d.2 01                                                                                         | KNR K-04 0106-01  | Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłogu z zaprawy Akrytnk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek ŚWIETLICA KOLOR 2)         | m²          | 79.140  |          |                     |
| 16 d.2 01                                                                                         | KNR K-04 0106-01  | Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłogu z zaprawy Akrytnk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek (OŚCIEŻA KOLOR 2)          | m²          | 13.929  |          |                     |
| 17 d.2 01                                                                                         | KNR K-04 0106-01  | Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłogu z zaprawy Akrytnk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek (ŚWIETLICA KOLOR 4 gr. IV) | m²          | 25.328  |          |                     |
| 18 d.2 01                                                                                         | KNR K-04 0106-01  | Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłogu z zaprawy Akrytnk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek OŚCIEŻA KOLOR 4 gr. IV)    | m²          | 1.080   |          |                     |
| 19 d.2 01                                                                                         | KNR K-04 0109-01  | Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłogu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm (COKÓŁ)                              | m²          | 25.928  |          |                     |
| <b>Razem dział Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</b>                           |                   |                                                                                                                                     |             |         |          |                     |
| <b>3</b>                                                                                          | <b>45450000-6</b> | <b>Roboty budowlane - niekwalifikowane</b>                                                                                          |             |         |          |                     |
| 20 d.3 01                                                                                         | KNR 0-23 2611-01  | Przygotowanie starego podłoga pod docieplenie metodą lekką mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie                                | m²          | 49.970  |          |                     |
| 21 d.3 01                                                                                         | KNR K-04 0102-01  | Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach (8cm STYROPIAN)                                                                        | m²          | 49.970  |          |                     |
| 22 d.3 02                                                                                         | KNR K-04 0103-02  | Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m²) do podłoga z cegły                                            | m²          | 49.970  |          |                     |
| 23 d.3 10                                                                                         | KNR K-04 0103-10  | Wykonanie warstwy zbrojonej - dodatkowa warstwa siatki                                                                              | m²          | 33.100  |          |                     |
| 24 d.3 01                                                                                         | KNR K-04 0104-01  | Ochrona narożników wypukłych prostych kłownikiem                                                                                    | m           | 7.070   |          |                     |
| 25 d.3 04                                                                                         | KNR K-04 0104-04  | Montaż listwy cokołowej do podłoga z cegły                                                                                          | m           | 16.550  |          |                     |
| <b>Razem dział Roboty budowlane - niekwalifikowane</b>                                            |                   |                                                                                                                                     |             |         |          |                     |
| <b>4</b>                                                                                          | <b>45410000-4</b> | <b>Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych - roboty niekwalifikowane</b>                                               |             |         |          |                     |
| 26 d.4 01                                                                                         | KNR K-04 0106-01  | Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłogu z zaprawy Akrytnk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek (GARAŹ KOLOR 1, gr. II)    | m²          | 43.190  |          |                     |
| 27 d.4 01                                                                                         | KNR K-04 0106-01  | Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłogu z zaprawy Akrytnk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek (GARAŹ KOLOR 2)            | m²          | 6.780   |          |                     |
| 28 d.4 01                                                                                         | KNR K-04 0109-01  | Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłogu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm (COKÓŁ)                              | m²          | 4.902   |          |                     |
| <b>Razem dział Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych - roboty niekwalifikowane</b> |                   |                                                                                                                                     |             |         |          |                     |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>                                                          |                   |                                                                                                                                     |             |         |          |                     |

| Lp.             | Podstawa wyce-<br>ny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|-----------------|----------------------|------|-------------|-------|------------|--------------------------|
| 1               | 2                    | 3    | 4           | 5     | 6          | 7                        |
| <b>Słownie:</b> |                      |      |             |       |            |                          |