

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : "Remont Budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Borkowo Kościelne, gmina Sierpc
- docieplenie ścian zewnętrznych"
ADRES INWESTYCJI : Borkowo Kościelne działka nr ewid. 112/2, Gmina Sierpc
INWESTOR : Gmina Sierpc
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : ul. Biskupa Floriana 4, 09-200 Sierpc
BRANŻA : BUDOWLANA

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Wykonawca

Inwestor

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont Budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Borkowo Kościelne, gmina Sierpc - docieplenie ścian zewnętrznych					
1	45443000-4	Roboty elewacyjne			
1	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego AT-LAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome z dodatkiem za pasy o innej barwie o szerokości do 30 cm	m ²		
d.1	0931-02 0931-06	ŚCIANY tynk nr 1 (40.7+6.68)+(32.95)+(27.4+1.16)+32.38	m ²	141.270	
		wewnątrz werandy: (11.12+0.78*2*3)*2	m ²	31.600	
		3.65*12.29+7.68	m ²	52.539	
				RAZEM	225.409
2	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego AT-LAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²		
d.1	0931-04	OŚCIEŻA tynk nr 1 0.3*((1.43*2+1.75)+(3.38+1.0*2)+(1.73+1.44*2)*2)	m ²	5.763	
		0.2*(3.7+3.33*2)	m ²	2.072	
				RAZEM	7.835
3	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego AT-LAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1	0931-02	ŚCIANY tynk nr 2 (25.48+2.38)+(56.6)+(40.60)	m ²	125.060	
				RAZEM	125.060
4	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego AT-LAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²		
d.1	0931-04	OŚCIEŻA tynk nr 2 0.3*((0.92+0.63*2))	m ²	0.654	
				RAZEM	0.654
5	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego AT-LAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1	0931-02	ŚCIANY tynk nr 3 (8.66+7.69)+(1.67+0.49)+(14.22+5.27)+(2*3.44)*2+(1.42+0.28)	m ²	53.460	
		wewnątrz werandy: 1.44*3.65+11.98*3+(3.65*2.86-2.27*2.22)	m ²	46.596	
				RAZEM	100.056
6	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego AT-LAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²		
d.1	0931-04	OŚCIEŻA tynk nr 3 0.3*((1.2+1.2*2)*4+(1.27*2+0.88)+(1.46+0.65*2)+(0.9+0.66*2)+(0.57+0.82*2)+(1.65+0.81*2)+(1.65+1.45*2)*2+(2.45+2.0*2)*3+(1.0+2.11*2))	m ²	18.585	
				RAZEM	18.585
7	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego AT-LAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1	0931-02	ŚCIANY tynk nr 4 5.78+40.97+67.23	m ²	113.980	
				RAZEM	113.980
8	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego AT-LAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²		
d.1	0931-04	OŚCIEŻA tynk nr 4 0.2*(4.24+3.78*2)	m ²	2.360	
				RAZEM	2.360
9	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego AT-LAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1	0931-02	COKÓŁ tynk nr 5 (11.41+3.78)+(13.84)+(13.3)+(11.15)	m ²	53.480	
		wewnątrz werandy: (1.735*0.83)*3.65/2	m ²	2.628	
				RAZEM	56.108
10	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego AT-LAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²		
d.1	0931-04	OŚCIEŻA tynk nr 5 0.3*(0.83*2+1.45*2+1.45*2+0.61*2+0.61*2+1.88*2)	m ²	4.098	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.098
2	45450000-6	Roboty budowlane			
11	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2	2611-01	ŚCIANY			
		poz. 1+poz. 3+poz. 5+poz. 7	m ²	564.505	
				RAZEM	564.505
12	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2	2611-01	COKÓŁ			
		poz. 9	m ²	56.108	
				RAZEM	56.108
13	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2	2611-01	OŚCIEŻA			
		poz. 2+poz. 4+poz. 6+poz. 8+poz. 10	m ²	33.532	
				RAZEM	33.532
14	KNR 2-02	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana	m ²		
d.2	2601-01	/ŚCIANY styropian 12cm i 8cm /			
		ŚCIANY			
		poz. 11	m ²	564.505	
				RAZEM	564.505
15	KNR 2-02	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana	m ²		
d.2	2601-01	/COKÓŁ bez styropianu/			
		COKÓŁ			
		poz. 12	m ²	56.108	
				RAZEM	56.108
16	KNR 2-02	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ościeży - styropian z 1 warstwy siatki /OŚCIEŻA 5cm styropianu/	m ²		
d.2	2601-06	OŚCIEŻA			
		poz. 13	m ²	33.532	
				RAZEM	33.532
17	KNR 2-02	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - dodatkowa warstwa siatki (parter)	m ²		
d.2	2601-05				
		2.0*(0.97+5.62+12.29+0.3+16.2+11.14+1.21+1.89+2.11+3.65+12.68+1.39)	m ²	138.900	
				RAZEM	138.900
18	KNR 2-02	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi -ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem	m		
d.2	2601-08				
		4.81+2.52*9+2.43+1.23*2+4.53*2+4.69*2+4.07+0.92*4+2.4+0.595*2+2.04+1.56+3.94+1.82+5.08*2+1.01*2+2.15+5.92+1.34+5.71+2.74+7.31+2.22*2+2.27	m	115.580	
				RAZEM	115.580
19	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.2	2612-09				
		0.97+5.62+0.465+2.255+2.325+0.22+0.85+1.02+0.28+16.21+1.22+1.21+1.915+2.11+3.65+12.68+2.63+0.28	m	55.910	
				RAZEM	55.910

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont Budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Borkowo Kościelne, gmina Sierpc - docieplenie ścian zewnętrznych						
1	45443000-4	Roboty elewacyjne				
d.1	KNR 0-23 0931-02 0931-06	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome z dodatkiem za pasy o innej barwie o szerokości do 30 cm	m ²	225.409		
d.1	KNR 0-23 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²	7.835		
d.1	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	125.060		
d.1	KNR 0-23 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²	0.654		
d.1	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	100.056		
d.1	KNR 0-23 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²	18.585		
d.1	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	113.980		
d.1	KNR 0-23 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²	2.360		
d.1	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	56.108		
d.1	KNR 0-23 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²	4.098		
Razem dział: Roboty elewacyjne						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	45450000-6	Roboty budowlane				
11 d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	564.505		
12 d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	56.108		
13 d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	33.532		
14 d.2	KNR 2-02 2601-01	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana /ŚCIANY styropian 12cm i 8cm /	m ²	564.505		
15 d.2	KNR 2-02 2601-01	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana /COKÓŁ bez styropianu/	m ²	56.108		
16 d.2	KNR 2-02 2601-06	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ościeży - styropian z 1 warstwy siatki / OŚCIEŻA 5cm styropianu/	m ²	33.532		
17 d.2	KNR 2-02 2601-05	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - dodatkowa warstwa siatki (parter)	m ²	138.900		
18 d.2	KNR 2-02 2601-08	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi -ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem	m	115.580		
19 d.2	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m	55.910		
Razem dział: Roboty budowlane						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: