

PRZEDMIAR ROBÓT					
Inwestor:		Gmina Sierpc 09-200 Sierpc, ul. Biskupa Floriana 5			
Nazwa zadania:		MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR G13W RELACJI PIASTOWO -PISTOWO NOWE, GMINA SIERPC - ETAP II			
L.p	SST podstawa	PODSTAWA	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość
1		2	3	4	5
ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG					
1	D.05.03.08	KNNR 6 1002-03	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-12 mm w ilości 13 dm ³ /m ² (3*1000)	m ²	3 000,00
2	D.05.03.08	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² (3*1000)	m ²	3 000,00
3	D.05.03.08	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² (3*1000)	m ²	3 000,00