



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie

GMINA SIERPC
09-200 Sierpc
ul. Biskupa Floriana 4
776-16-24-491

Sierpc, dnia 07.08.2017 r.

BI.271.2.2017

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n.: „**Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – I etap, Borkowo Wielkie, działka nr ewid. 162/22**”.

W związku z ogłoszeniem nr 560741-N-2017 z dnia 01.08.2017 r. zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na „**Budowie niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – I etap, Borkowo Wielkie, działka nr ewid. 162/22**” w dniu 06.08.2017 r. do siedziby Zamawiającego – Gminy Sierpc wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Stosownie do dyspozycji art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (j.t.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami według poniższego zestawienia:

1. *W przekroju oraz przedmiarach brak głównych warstw nośnych podbudowy (f 31,5-+63 –12 cm i f. 0-31,5 o grubości 5 cm oraz f 0-4 mm o gr 2 cm (zamiast fr. 0,7-6,3mm) kruszywa łamanego. Czy będzie poprawiony błąd w projekcie i przedmiarze?*
W załączeniu Pytający przedstawił według niego właściwy projekt podbudowy.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na powyższe pytanie:

Zarówno w przedmiarze jak również w projekcie budowlanym (przekrój A-A) znajduje się warstwa nośna podbudowy. Warstwą nośną jest warstwa konstrukcyjna boiska z kruszywa łamanego o frakcji 0,075-6,3 mm. W związku z tym w projekcie budowlanym i przedmiarze ujęto właściwą warstwę podbudowy.

WÓJT
mgr Krzysztof Korpoliński

PRZEKRÓJ PRZESZ PŁYTĘ BOISKA

PRZEDSTAWIENIE PRZESZ PYTANIEGO

gr. warstwy ok. 12 cm
7- piasek (pospółka) zagęszczony, grubość warstwy:
zależna od stabilności podłoża min 12cm
8- grunt rodzimy

- 1- warstwa zewnętrzna użytkowa grubość 2 mm
- 2- warstwa pośrednia elastyczna grubość 1 mm
- 3- warstwa nośna typu ET grubość 35 mm
- 4- warstwa wyrównawcza- miał kamienney frakcja 0,075 - 4 mm zagęszczona mechanicznie - grubość max. 2 cm, nie jest to warstwa nośna służy jedynie do wypełnienia i klinowania warstwy konstrukcyjnej, powinna być jak najcieńsza
- 5- warstwa konstrukcyjna górna- klinująca- podbudowa z kruszyw łamanych kamiennych zagęszczonych 0,4 - 31,5 mm gr. warstwy 8 cm (może być pocieniona max do 5 cm)
- 6- warstwa konstrukcyjna dolna- podbudowa z kruszyw łamanych kamiennych, zagęszczonych 31,5 - 63 mm

obrzeże betonowe 8x30 cm

ława betonowa - beton b-15

