

Przedmiar							
Inwestor:	Gmina Sierpc 09-200 Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4						
Nazwa zadania:	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PODWIERZBIE OD KM 0+000,00 DO KM 0+336,00						
L.p	Nr SST	Opis rodzaju robót				Jedn. miary	Ilość robót ogółem
1	2	3				4	5
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	D. 06.01.03	Ułożenie prefabrykowanych zbrojonych płyt betonowych typu MON na podbudowie z kruszywa naturalnego jako zabezpieczenie istniejącego gazociągu (prace wykonać ręcznie) - 13 płyt o wymiarach 300x100x15 pod nadzorem pracownika PERN				m2	39,00
		10 płyt typu MON (300 x 100 x 15) x 3 + 3 tj.13 płyt x 3 m =39 m2					
2	D.04.00.00	PODBUDOWY					
2.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojedznej i walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-IV				m²	1 344,00
		336,00	X	4,00	1 344,00		
3	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE					
3.1	D.05.03.05B	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy podbudowy				m2	1 083,40
		336,00	X	3,15	+		
3.2	D.05.03.05A	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej				m2	1 033,00
		336,00	X	3,00	+		
4	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
4.1	D.06.00.00	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0+31,5 mm, gr.6 cm po zagęszczeniu, szerokość 1,0 m				m²	672,00
		336	X 1 X	2	672		